



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

16 мая 2015

г. Иннополис

№ 16

**Об утверждении Положения
об организации и проведении земляных,
строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством территории
муниципального образования «город Иннополис»
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан**

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Иннополис», постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



Е.А. Иванов

Положение
об организации и проведении земляных, строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством территории
муниципального образования «город Иннополис»
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение), устанавливает единые требования к организации и проведению земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее – город Иннополис).

1.2. Действие Положения не распространяется на работы, которые проводятся на земельных участках, предоставленных для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, и на которые выдано разрешение, за исключением работ, связанных с устройством временных ограждений и выносом коммуникаций из зоны строительства.

1.3. Требования Положения обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных, строительных и

ремонтных работ, связанных с благоустройством территории муниципального образования.

1.4. В Положении используются следующие термины и понятия:

- аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных работ;

- владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, оперативного управления, праве аренды (если владение объектом предусмотрено договором аренды), праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования, либо организация, осуществляющая его использование, эксплуатацию и содержание;

- восстановление благоустройства - приведение нарушенного благоустройства в состояние, предшествующее проведению земляных работ и соответствующее требованиям правовых актов;

- дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

- дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренажные и др.);

- заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем) объекта либо земельного участка, обеспечивающее строительство, реконструкцию и ремонт (капитальный ремонт) объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, ремонта (капитального ремонта) объектов;

- земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением

грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна, выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунта; засыпка пазух котлованов). Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отсыпки здания на глубине конструктивного слоя отсыпки и фундамента здания;

- зона зеленых насаждений - территория, покрытая древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, в том числе парки, сады, скверы, газоны;

- зона производства работ - территория, выделенная для производства работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, оборудования, механизмов, бытовых городков;

- инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

- объект - здания и сооружения, инженерные коммуникации, геодезические знаки, дороги и дорожные сооружения, трамвайные и другие рельсовые пути, иные объекты благоустройства, в том числе зеленые насаждения, элементы городской инфраструктуры, объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения;

- ордер - документ, дающий право на производство работ, выдаваемый Исполнительным комитетом города Иннополис (далее – Исполнительный комитет);

- прилегающая территория - территория в радиусе пяти метров вокруг объекта;

- работы - работы по строительству, реконструкции, ремонту (капитальному ремонту), содержанию объектов, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, временным ограничением или временным прекращением дорожного движения, и сопутствующие им проектно-изыскательские, землеустроительные, а также подготовительные работы (в том числе складирование строительных материалов и конструкций, размещение машин и механизмов, временных зданий и сооружений), аварийные работы;

- приостановление действия ордера - временное запрещение производства работ на период до полного устранения выявленных нарушений;

- лицо непосредственно выполняющее работы - юридическое или физическое лицо, которое выполняет земляные, строительные и ремонтные работы, связанные с нарушением благоустройства территории (как генподрядчик, так и субподрядчик);

- ремонт - работы по восстановлению исправности и работоспособности объекта (в том числе его эксплуатационных характеристик), производимые по мере необходимости, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта.

1.5. Работы могут производиться организацией, получившей ордер (заказчиком), или иными лицами (подрядчиками, субподрядчиками), указанными в ордере.

Статья 2. Обязанности заказчика.

Заказчик обязан:

2.1. До начала производства работ, указанных в разделе 5 настоящего Положения, оформить ордер на их производство.

Заказчик имеет право уполномочить лицо непосредственно выполняющего работы оформить ордер на производство работ, указанных в разделе 5 настоящего Положения.

2.2. В случае выполнения работ иным лицом передать ему оригинал ордера на производство земляных работ.

2.3. В случае смены лица непосредственно выполняющего работы немедленно переоформить ордер.

2.4. Осуществлять временное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам города исключительно на основании разрешения выданного Исполнительным комитетом, с обязательным размещением с обеих сторон дороги информационного щита, содержащего все необходимые сведения о заказчиках и производителях работ, о сроках работ, о возможных маршрутах объезда.

2.5. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ, указанных в ордере.

2.6. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить работы в установленные сроки, указанные в ордере, обратиться в Исполнительный комитет с просьбой о продлении сроков выполнения работ не позже чем за пять календарных дней до истечения срока выполнения работ, указанного в ордере.

2.7. Нести ответственность за восстановление нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства за счет собственных средств.

Статья 3. Обязанности лица, непосредственно выполняющего, работы

Лица, непосредственно выполняющие работы, обязаны:

3.1. Иметь на объекте оригиналы ордера, правоустанавливающего документа на земельный участок, утвержденную проектную документацию, а в случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального образования - разрешение Исполнительного комитета о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального образования и схемы организации дорожного движения и предъявлять их по требованию контролирующих органов.

3.2. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования заказчика, лица непосредственно выполняющего работы, сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (при необходимости такого ограничения (прекращения) движения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов.

3.3. Обеспечивать безопасные условия дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

3.4. Обеспечивать сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне производства работ.

3.5. При необходимости устройства временных въездов-выездов, соединяющих строительную площадку (зону производства работ) с городскими улицами, оборудовать их твердым покрытием и автомойкой.

3.6. Обеспечить представителям органов, осуществляющих контроль за производством работ, доступ на строительную площадку (в зону производства работ).

3.7. Организовать ограждение зоны производства работ, обеспечивающее безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, пешеходные мостики шириной не менее 1,5 м, с перилами, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 м вдоль ограждения.

3.8. На углах забора, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, нанести вертикальную разметку в соответствии с действующими нормами.

3.9. При производстве работ обеспечить въезды во дворы (кварталы) и входы в строения путем устройства переездов через траншею и пешеходных мостиков (в зимнее время они должны систематически очищаться от снега и льда, обрабатываться противогололедными реагентами).

3.10. Содержать строительную площадку (зону производства работ) и прилегающую территорию (пятиметровая зона по всему периметру) в надлежащем состоянии в соответствии с действующими Правилами благоустройства муниципального образования.

3.11. Обеспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых отходов,

крупногабаритного и строительного мусора, а также иных отходов производства и потребления.

3.12. Обеспечить организацию вывоза с территории строительной площадки твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а также иных отходов производства и потребления в установленном порядке.

3.13. Не допускать выноса грязи колесами автотранспорта (строительных машин) за территорию строительной площадки (зоны производства работ).

3.14. Выполнять условия ордера, в том числе по соблюдению границ зоны производства работ и сроку выполнения.

3.15. Соблюдать порядок и сроки временного ограничения (временного прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального образования (в случае введения такого ограничения (прекращения) движения) согласно разрешения Исполнительного комитета.

3.16. После завершения работ с временным нарушением существующей схемы организации дорожного движения выполнить полное восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения, если иное не предусмотрено проектом.

3.17. По окончании основных работ восстановить нарушенное благоустройство и убрать материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения после восстановительных работ в срок, указанный в ордере.

Статья 4. Изменение, дополнение, приостановление и аннулирование ордера

4.1. Изменения и дополнения в действующий ордер вносятся исключительно Исполнительным комитетом.

4.2. Действие ордера может быть приостановлено в случаях:

- выявления нарушений установленного порядка оформления ордера, временного прекращения действия разрешений, согласований, на основании которых он был выдан;

- возникновения деформаций конструкций и элементов зданий и сооружений, расположенных вблизи строительной площадки.

4.3. Приостановление действия ордера осуществляется на основании сообщений заинтересованных лиц. При этом ордер изымается, взамен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений. В ордере делается отметка о сроке приостановления его действия. Восстановление действия ордера производится по письменному обращению с подтверждением устранения нарушений.

4.4. Аннулирование ордера производится в случаях:

- возникновения на строительном объекте угроз безопасности жизни или здоровью людей или движению транспорта, для устранения которых требуется привлечение других подрядных организаций или служб города;
- ведения работ после приостановления действия ордера или неустранения причин, приведших к его приостановлению;
- выявления грубых нарушений установленного порядка оформления ордера, прекращения действия разрешений (документов, согласований), на основании которых он был выдан.

Статья 5. Работы, для производства которых необходимо оформление ордера

5.1. На основании ордера, выдаваемого Исполнительным комитетом, выполняются следующие виды работ:

5.1.1. вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ;

5.1.2. вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, зон зеленых насаждений;

5.1.3. все виды дорожных работ, за исключением:

5.1.3.1. срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей площади зоны проведения работ до 300 кв.м. с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

5.1.3.2. ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны проведения работ до 300 кв.м. с восстановлением

покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

5.1.3.3. заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;

5.1.3.4. перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 кв.м.;

5.1.3.5. замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов;

5.1.3.6. профилировка и планировка дорожного покрытия переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов;

5.1.3.7. наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена их отдельных элементов, установка на тротуарах и в зоне зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м.;

5.1.3.8. работы на мостах, путепроводах, набережных, в тоннелях, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов, при условии проведения работ без ограничения дорожного движения;

5.1.3.9. уход за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен снесенных), пешеходными дорожками парков, садов, скверов;

5.1.3.10. размещение павильонов площадью до 10 кв.м. без производства земляных работ, а также при заглублении до 0,3 м.;

5.1.3.11. размещение отдельно стоящих рекламных конструкций при заглублении до 0,3 м.;

5.1.3.12. текущий ремонт трамвайных и других рельсовых путей в обособленном полотне при длине ремонтируемого участка не более 12,5 м.;

5.1.3.13. земляные работы для устройства фундаментов (оснований) крылец зданий при заглублении до 0,3 м.;

5.1.3.14. текущий ремонт пешеходных и силовых ограждений, павильонов ожидания пассажирского городского транспорта.

5.1.4. производство земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте (капитальном ремонте) инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки, в том числе земляных работ по выносу инженерных коммуникаций с пятен застройки; производство земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте (капитальном ремонте) инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах; производство земляных работ при устройстве временных инженерных коммуникаций на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.1.5. производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте трамвайных и других рельсовых путей, а также их ремонт, если это связано с нарушением благоустройства в необособленном полотне, либо ремонт в обособленном полотне при длине ремонтируемого участка более 12,5 м;

5.1.6. установка (замена) опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;

5.1.7. забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ);

5.1.8. производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических знаков;

5.1.9. установка (замена) и размещение временных заборов и ограждений, в том числе временных ограждений строительных площадок, зон производства работ, за исключением замены временных ограждений без изменения планового положения, если заменяемое ограждение было установлено на основании ордера, выданного Исполнительным комитетом муниципального образования, а также установка и замена постоянных заборов и ограждений;

5.1.10. установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств;

5.1.11. установка строительных лесов и стационарных вышек при реконструкции, капитальном и текущем ремонте фасадов зданий и сооружений, а также при обследовании фасадов зданий (сооружений);

5.1.12. производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе при посадке (пересадке) деревьев, локальном и комплексном восстановлении нарушенного благоустройства;

5.1.13. производство земляных работ при строительстве нестационарных и некапитальных объектов временного пользования, коллективных многоместных одноэтажных гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов, спортивных площадок с сопутствующими строениями и других объектов третьей категории сложности;

5.1.14. установка элементов городской инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций при заглублении более 0,3 м., а также торговых, остановочных и иных павильонов при заглублении более 0,3 м. либо павильонов площадью более 10 кв.м.;

5.1.16. производство аварийных работ.

5.2. Производство работ указанных в пункте 5.1. без оформления ордера запрещено.

5.3. Производство работ указанных в пункта 5.1.3.1.- 5.1.3.14 осуществляется с предварительного письменного уведомления Исполнительного комитета.

Статья 6. Порядок производства аварийных работ

6.1. Владельцы инженерных коммуникаций при получении сигнала об аварии на принадлежащих им коммуникациях обязаны немедленно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных поблизости инженерных коммуникаций и других объектов.

6.2. Производство аварийно-восстановительных работ (в том числе разрытия) на инженерных коммуникациях и сооружениях с целью устранения аварий, происшедших при их эксплуатации или проведении строительных работ,

разрешается на основании аварийных телефонограмм (факсограмм) с подробной географической (адресной) привязкой места производства работ, передаваемых владельцем объекта в Исполнительный комитет.

6.3. Организация, устраняющая аварию, обязана в течение суток оформить в Исполнительном комитете ордер на производство аварийных работ.

6.4. В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы при условии оформления ордера на производство аварийных работ в Исполнительном комитете в ближайший рабочий день.

6.5. Если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия проезда, органы ОГИБДД Управления МВД России по муниципальному образованию совместно с Исполнительным комитетом принимают оперативное решение о временном закрытии проезда, маршруте объезда транспорта и установлении (совместно с заинтересованными эксплуатационными организациями) кратчайшего срока ликвидации повреждения.

6.6. На месте работ по ликвидации аварии должен постоянно находиться ответственный представитель выполняющей аварийные работы организации, имеющий при себе служебное удостоверение и ордер, выданный Исполнительным комитетом, либо копию телефонограммы (факсограммы) с подробной географической (адресной) привязкой места производства работ, направленной в Исполнительный комитет.

6.7. Аварии независимо от типа коммуникации (сооружения) с полным восстановлением благоустройства в местах аварийных разрывов должны устраняться в течение пяти суток.

Статья 7. Восстановление нарушенного благоустройства

7.1. После проведения работ производится восстановление нарушенного благоустройства в сроки, указанные в ордере, выданном Исполнительным комитетом.

7.2. После засыпки траншеи (котлована) работы по восстановлению дорожной одежды в местах поперечных разрывов улиц и в пределах трамвайных и других

рельсовых путей должны быть начаты немедленно и закончены в течение 24 часов, а во всех остальных случаях - выполнены в течение трех суток.

7.3. Восстановление асфальтобетонного покрытия должно быть произведено на всю ширину проезжей части или тротуара и в комплексе, включая проезжую часть, бортовой камень, тротуары, озелененные территории.

7.4. Дорожная одежда после ее вскрытия должна быть восстановлена в соответствии с требованиями СНиП "Автомобильные дороги" 2.05.02-85 от 17.12.1985, ГОСТ Р 50597-93.

7.5. Полное восстановление благоустройства осуществляется в период с 25 апреля по 31 мая.

7.6. Восстановление зеленой зоны следует производить с учетом того, что восстановление верхнего слоя разрытия выполняется только растительным грунтом (без снега и льда). Толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее 30 см. Проверка производится путем отрывки шурфов. Планировка зеленой зоны должна быть выполнена ровно по горизонтали и вертикали.

7.7. В случае возникновения в течение пяти лет после завершения работ просадок на месте работ заказчик обязан обеспечить их устранение.

Статья 8. Обеспечение безопасности дорожного движения при производстве земляных работ

8.1. Производитель работ обязан обеспечить согласованный порядок, очередность производства работ, соблюдать сроки их выполнения, организовать безопасность дорожного движения.

8.2. Порядок и время работ на проезжей части, тротуарах, обочинах, разделительных полосах, уличных газонах определяются схемой организации дорожного движения на период этих работ.

8.3. Место производства работ ограждается щитами-заставками установленного образца (временными дорожными разделительными водоналивными блоками).

8.4. На проезжей части улиц (магистралей) кроме ограждения устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

Места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

8.5. Должностные лица, под руководством которых осуществляется производство работ, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

8.6. При производстве работ должны быть обеспечены свободные проходы к зданиям и входы в них путем установки через траншеи (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободные въезды во дворы в соответствии с порядком работ, согласованным с органами противопожарной службы, ОГИБДД Управления МВД России по муниципальному образованию.

8.7. Запрещается до полного обустройства зоны работ в соответствии с утвержденным проектом начинать работы, размещать на объекте механизмы, технику, материалы, инвентарь, вагоны-бытовки.

8.8. Для обеспечения безопасного пешеходного движения по обеим сторонам улицы должен предусматриваться проход шириной не менее 1,5 м. В исключительных случаях тротуар может быть полностью закрыт, но при этом в обязательном порядке должно быть сохранено движение пешеходов по противоположному тротуару с организацией пешеходных переходов.

8.9. В целях обеспечения безопасности пешеходов в местах, где зона производства работ размещается близко к пешеходной зоне, над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

8.10. Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов.

8.11. При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных

материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны выполнения работ запрещено.

8.12. При установке (размещении) ограждения зоны производства работ производитель работ обязан соблюдать требования ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ. Технические условия", которые являются для него обязательными. Ограждения зоны работ должны иметь опрятный внешний вид: окрашены, очищены от грязи, промыты, не должны иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

8.13. Ограждения и их элементы должны быть выполнены с применением светоотражающих материалов и окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

8.14. Производитель работ обязан обеспечить надлежащее содержание пешеходных сооружений.

8.15. Производитель работ, выполняющий работы на проезжей части улиц и тротуарах, должен быть оснащен необходимыми техническими средствами безопасности дорожного движения: дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники. Установка технических средств безопасности дорожного движения выполняется в соответствии с требованиями Ведомственных строительных норм (ВСН 37-84) и ГОСТ Р 52289-2004. Без наличия указанных средств начинать работы на проезжей части запрещается.

8.16. Количество и места расстановки дорожных знаков должны соответствовать утвержденной схеме организации дорожного движения. Использование нестандартных и самодельных дорожных знаков и ограждений без светоотражающих свойств запрещено. Импульсные стрелки должны быть включены независимо от времени суток. Технические средства организации дорожного движения и другие средства безопасности должны быть выполнены в соответствии с

действующими государственными стандартами и техническими условиями производителя этой продукции.

8.17. При необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов люки ограждаются, обустройстваются средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначением направления объезда или обхода.

Статья 9. Ответственность за нарушение требований Положения

9.1. За невыполнение или нарушение требований Положения заказчик и производитель работ несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.