



П Р И К А З

№ 102/0

Б О Е Р Ы К

« 03 » 07 20 15 г.

**Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2015 елның 16 февралендәге “2015 ел өчен күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча эш төрләренә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәяләре күләмен раслау турында” 18/0 номерлы боерыгы нигезендә расланган 2015 елда эш төрләре буенча Кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортларны капитал ремонтлауга карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик күләмдәге бәя күләмнәренә үзгәрешләр кертү хакында**

**Б о е р ы к б и р э м:**

1. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2015 елның 16 февралендәге “2015 ел өчен күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча эш төрләренә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәяләре күләмен раслау турында” 18/0 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2015 елның 2 апрелендәге 49/0 номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) нигезендә расланган 2015 елда эш төрләре буенча Кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортларны капитал ремонтлауга карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик күләмдәге бәя күләмнәренә үзгәреш кертергә, аны кушымта булып килүче яңа редакциясендә баян итәргә.

2. Юридик бүлеккә (Латыйпова Э.Ю.) әлеге боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасының Юстиция министрлыгына жиберергә.

3. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министрның беренче урынбасары А.М.Фроловка йөкләргә.

Министр



И.Ә.Фәйзуллин

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2015 елның 16 февралендәге 18/о номерлы боерыгы (2015 елның 3 мартындагы 102/о номерлы боерык редакциясендә) нигезендә расланды.

**2015 ел өчен Кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортларны капитал ремонтлау буенча эш төрләренә карата хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик күләмдәге бәяләре**

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
	<b>1.</b>	<b>Фасадларны жылыту һәм ремонтлау</b>		
1	1.1	Штукатурланган фасадны ремонтлау	кв. м	1 321
2	1.2	Штукатурланмаган фасадны ремонтлау	кв. м	806
3	1.2.1	Алга таба буяп һәм балкон киртэләрен алмаштырып, элегрәк буялган, штукатурланмаган кирпич фасадны ремонтлау	кв. м	1 076
4	1.2.2.1	Фасадны кирпиче буйлап перхлорвинил буявы белән буяу	кв. м	159
5	1.2.2.2	Фасадны граффитига каршы вандаллардан саклык чаралары белән тышлау	кв. м	154
6	1.2.2.3	Фасадны граффитига каршы вандаллардан Persenta AG саклык чарасы белән тышлау	кв. м.	201
7	1.3	Архитектура элементлары белән буялган кирпич фасадны ремонтлау	кв. м	1 487
8	1.4	Панельле фасадны ремонтлау	кв. м	1 161
9	1.4.1	Өслеген эзерләп, панель йортның фасадын перхлорвинил буявы белән буяу	кв. м	468
10	1.4.2	Панель фасадны “Ириска” плитәсе буйлап перхлорвинил буявы белән буяу	кв. м	110
11	1.4.3	Панель фасадны “Ириска” плитәсе буйлап “Север” буявы белән буяу	кв. м	141
12	1.5.1	Фасадны декоратив штукатуркалы пенополистирол белән жылыту	кв. м	3 190
13	1.5.2	Фасадны, декоратив бизәп, минералмамык плитәләр белән жылыту	кв. м	3 832

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
14	1.5.3	Фасадны пенополистирол белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	2 340
15	1.5.4	Фасадны минералмамык плитәләр белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	2 765
16	1.5.5	Металл-сайдингтан ясалган фасад йөзлеген алмаштыру	кв. м	1 938
17	1.5.6	Фасадны металл каркасы буйлап керамогранит плитәләр белән тышлау	кв. м	3 839
18	1.5.7	Фасадларның аркылы кисемнәрен жылылыкны изоляцияли торган плитәләр белән жылыту	кв. м	1 811
19	1.5.8	Цокольны “Декорит” декоратив плитәсе белән тышлау	кв. м	2 589
20	1.5.9	Цокольны керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	2 728
21	1.5.10	Цокольны, стенасы буйлап штукатуркасын ремонтлап, керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	3 029
22	1.5.11	Цокольны гидрофобизир сыекча белән эшкәртү	кв. м	86
23	1.5.12	Цокольны декоратив таш белән тышлау	кв. м	2 589
24	1.6.1	Сөзәк жирләрен корып, гомуми файдалану урыннарында тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	8 025
25	1.6.2	Сөзәк жирләрен корып, гомуми файдалану урыннарында тәрәзә блогын (агач) алмаштыру	кв. м	4 806
26	1.7	Балкон плитәләрен полимерцемент катнашмалар белән ремонтлау һәм торгызу	кв. м.	2 508
27	1.7.1	Балконның бетон киртә экраннарындагы ярыкларны пенополистирол белән каплау	м	49
28	1.7.2	Балконнарның аркылы кисемнәрен полиуретан япмалар белән тышлау	кв. м.	3 037
29	1.8	Ачылу киңлеге 10 мм булганда бер метр ярыкны инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	7 996

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
30	1.8.1	Ачылу киңлеге 10 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, В-ЭП-74 эмульсиясе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	13 846
31	1.8.2	Ачылу киңлеге 30 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, ИЦР эремәсе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	11 904
32	1.8.3	Ачылу киңлеге 10 мм булганда, бер метрлы аркылы ярыкны икеяклы сыр ясап, ПЦР Э-20 белән эшкәртеп, ИЦР эремәсе белән инъекцияләү ысулы белән диварларны торгызу	м	9 169
33	1.8.4	Диварларны углесүс белән ныгыту	кв. м.	7 396
34	1.8.5	Диварларны металл каешлар белән ныгыту	дивар-ның кв. м.	1 814
35	1.9	Балкон плитәләрен балкалы терәккә алмаштыру	кв. м.	13 412
36	1.9.1	Тиешле эшләрне башкарып, балкон плитәләрен металл конструкцияләр (проф. торба, почмаклар һ.б.) белән ныгыту	1 балкон	8 831
37	1.10	Дивардагы үзгәргән жөйләрне ремонтлау	м	1 036
38	1.11	Әвеслек корып, ян-як чокырларны ремонтлау	1 чокыр	30 304
39	1.12	Балкон киртәләренең каймасын алмаштыру	кайманың 1 кв. м	1 370
40	1.12.1	Агач балконнарның һәм лоджияләренең пыялаларын ПВХ блокларына алмаштыру	кв. м	4 931
41	1.12.2	Балкон пыялаларын һәм киртәләрен алюминий каркасы буйлап бизәкле пыялага алмаштыру	1 балкон	51 188
42	1.12.3	Балкон өстендә металл каркас буйлап профнастилдан саклагыч кыек түбә урнаштыру	1 кыек түбә	8 680
43	1.12.4	Балконнарның металл киртәләрен кору	кв. м	5 427

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
44	1.12.5	Балкон киртэләрен буялган цинклы профнастил киртэләр белән каймалап, балконнар кору (иске балкон плитэләрен һәм киртэләрен демонтажлап һәм металл терәкләрдә булган яңаларын урнаштырып)	1 балкон	31 046
45	1.13.1	Керү өлешен ремонтлау (юл өслеген, диварлар, баскычлар, ишекләр һәм яңарту эшләре)	1 керү юлы	207 462
46	1.13.2	Тоткычы белән пандус кору	1 пандус	18 269
47	1.14	Жилләтү тишекләренә жилләткеч рәшәткәләр урнаштыру	данә	1 524
48	1.15	Алга таба бизәкләп, керү ишеге өстендә диварларны эшкәртү (кирпеч корылма)	кв. м	4 732
49	1.16	Подъездда металл профильләрдән бала арбасы өчен юнәлткеч корылмалар урнаштыру (почмак, швеллер)	м	1 360
50	1.17	Фундаментлар нигезендәге грунтларны борау тутырылган субайлар белән ныгыту (грунтларны цементлау)	1 скважина	32 780
51	1.17.1	Фундаментны гидроизоляцияләү корылмасы белән саклагыч полосаларны ремонтлау	кв. м	3 040
	<b>2.</b>	<b>Түбә ремонтлау</b>		
52	2.1	Су агып төшә торган торбаларны һәм чорма тәрәзәсен ремонтлап, шиферлы түбә*	кв. м	1 052
53	2.1.2	Шиферлы түбәне профнастилга (цинклы, буялган) алмаштыру*	кв. м	1 664
54	2.1.3	Шиферлы түбәне цинклы, буялган профнастилга алмаштыру (катлаулы түбә)***	кв. м	2 277
55	2.1.4.	Шиферлы түбәне металлчирәпкә алмаштыру*	кв. м	1 745
56	2.1.5	Катнаш түбә өслеген металлчирәпкә алмаштыру*	кв. м	1 535
57	2.1.6	Катнаш түбә өслеген буялган профнастилга алмаштыру*	кв. м	1 464

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлчәү берәм- леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
58	2.1.6.1	Кәрнизен төзекләндереп, кирпечтән ясалган жилләтү шахталарын сүтеп һәм корып, аларны профнастил белән жылытып һәм каймалап, янгынга каршы люкларны сертификациялегә алмаштырып, чормадагы агач баскычларны сүтеп һәм корып, агач конструкцияләрне янгынга каршы өслек белән тышлап, тышкы су төшә торган торбаны һәм телевизор антеннасы өчен мачта корып, шиферлы түбәне профнастилга (цинкланган, буялган) алмаштыру	кв. м	3 030
59	2.1.7	Кәрнизен төзекләндереп, кирпечтән ясалган жилләтү шахталарын сүтеп һәм корып, аларны профнастил белән жылытып һәм каймалап, янгынга каршы люкларны сертификациялегә алмаштырып, чормадагы агач баскычларны сүтеп һәм металлдан корып, агач конструкцияләрне янгынга каршы өслек белән тышлап, тышкы су агып төшә торган торбаны һәм телевизор антеннасы өчен мачта корып, шиферлы түбәне профнастилга (цинкланган, буялган) алмаштыру	кв. м	2 880
60	2.1.8	Култыкса рәшәткәләрен демонтажлап, авыш түбәләрдә металл киртәләр кору	м	318
61	2.2.1	Су агып төшә торган торба (эчке, тышкы) урнаштырып, кирпеч култыкса корып, керамзит белән жылытып, парны изоляцияләп, төтен торбаларын һәм түбәгә чыгу юлларын ремонтлап, йомшак (юнәтелә торган) түбә	кв. м	2 766
62	2.2.2	Яссы (йомшак) түбәне авыш (цинклы) профнастилга алмаштыру	мәйданның һәм проекциянең кв. м	4 597
63	2.2.3	Эленмәле колашалар белән ике якка авыш йомшак түбә	кв. м	2 163

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм- леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
64	2.2.4	Йомшак түбәләрдә терәк торбалары булган киртә	м	1 167
65	2.2.5	Йомшак түбәдә дефлекторлар урнаш- тыру	түбәнең кв. м	86
66	2.2.6	Полисидекчәле түбә кору (тигезләгеч өслекне алмаштыруны һәм өслекне эзерләүне исәпкә алып)	кв. м	2 364
67	2.3.	Төтен торбаларын ремонтлап, атла- малык системасын алмаштырып, металл түбә (цинкланган корыч)*	кв. м	1 382
68	2.3.1	Култыкса плитәләрен кирпич өемнәренә алмаштыру	өемнең м3	10 067
69	2.4.1	Чорма түшәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту	кв. м	3 423
70	2.4.1.1	Агач чорма түшәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту (йөри торган жәймә корып һәм янғыннан саклап)	кв. м	3 857
71	2.4.1.2	ЦСП белән тигезләп, агач чорма тү- шәмәсен ППЖ плитәләре белән жылыту	кв. м	3 115
72	2.4.2	Чорма түшәмәсен пенополистироль пли- тәләр белән жылыту	кв. м.	1 745
73	2.4.2.1	XSP 35 агач чорма түшәмәсен ЦСП белән тигезләп жылыту	кв. м	2 958
74	2.4.3	Агач чорма түшәмәләрен ремонтлау (балкалар, төпләмә, янғыннан саклау)	кв. м	3 234
75	2.4.4	Түбәне пенополиуретан белән жылыту һәм сиптерү ысулы белән полисидекчә белән гидроизоляцияләү	кв. м	2 316
76	2.4.5	Чорма түшәмәсенә агач балкаларын алмаштыру	кв. м	1 500
77	2.5.1	Атламалык системасын, рәшәткәләрне һәм янғын сагын тулысынча алмаштыру	кв. м	1 170
78	2.5.2	Атламалык системасын, рәшәткәләрне ремонтлау һәм янғыннан саклау	кв. м	559
79	2.5.3	Атламалык системасын ныгыту, рәшәт- кәләрне ремонтлау һәм янғыннан саклау	кв. м	960
80	2.5.4	Чорма бинасындагы температура-дым режимын нормальләштерү өчен атла- малык таягын күтәртү	1 тапкыр күтәрү	1 095
81	2.6	Су агып төшә торган торбалар (цинклы)	м	970

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
82	2.7	Цинкланган корыч белән тышлап, түбә сыртында агач һава суырта торган чуманнар урнаштыру	1 чуман	4 604
83	2.7.1	Йомшак түбәдә кәгазьле фибролиттан суырта торган чыманнар урнаштыру	чуман	4135
84	2.8	Төтен юлларын һәм жыллаткеч шахталарны ремонтлау һәм жылыту	кв. м	178
85	2.9	Тарттыру жайлманмалары корып, югары каттагы балконнарның плитәләрендә эри торган материалны алмаштыру	кв.м	1085
	<b>3</b>	<b>Үзәктән жылыту</b>		
86	3.1	Элеватор үзәге урнаштыру**	компл.	115 401
87	3.2	Жылылык энергиясен автомат рәвештә исәпкә алу һәм жайга салу үзәге урнаштыру**	компл.	675 840
88	3.2.1	Исәпкә алу үзәген вандалларга каршы ишек корып, киртәләү	1 төен	21 554
89	3.2.2	Индивидуаль жылылык пунктлары өчен корылма (изоляцияләп һәм электро-монтажлау эшләрән башкарып, фундаментларын корып, жылытып, диварларын һәм түбәләрен, китерүче торба-үткәргечләрне цинкланган корыч белән тышлап)	контей-нер	319 830
90	3.2.3	Ø 125 һава торышын жайга сала торган блоклы-модульле төен эзерләү, монтажлау һәм сафка бастыру, жайга салу эшләрә	компл.	633 525
91	3.2.4	Балансый торган клапанлы блоклы-модульле төен эшләү һәм монтажлау	компл.	83 037
92	3.3	Изоляцияләп, подвалдагы корыч (түбәнге, югарыдагы) торбаүткәргечләрне алмаштыру	м	2 646
93	3.3.1	20 мм диаметрлы баланслаучы клапан урнаштыру	клапан	2 618
94	3.3.2	25 мм диаметрлы баланслаучы клапан урнаштыру	клапан	2 850
95	3.3.3	20 мм диаметрлы RA-N терможайга салучы клапан тупланмасы һәм Danfos фирмасының FTC термостатик элементын урнаштыру	компл.	6 636



№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
96	3.3.4	Элеватор төенен баланслаучы клапан-нарга алмаштыру	компл.	96 373
97	3.4.1	Чуен радиаторлы фатирлардагы корыч терәкләрне алмаштыру	м	2 324
98	3.4.2	Чуен радиаторлы баскыч майданна-рындагы корыч терәкләрне алмаштыру (ике торбалы система)	м	1 329
99	3.4.3	Чуен радиаторлы баскыч майданна-рындагы корыч терәкләрне алмаштыру (бер торбалы система)	м	1 675
100	3.5	Подвалдагы торбаүткәргечләрне алмаш-тыру (МПТ PP/AL/PP NEW метал-лополимер торбалар, изоляцияләү таләп ителми)	м	1 209
101	3.6.1	Фатирларда чуен радиаторлы терәк-ләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар) (ике тор-балы система)	м	2 122
102	3.6.1.1	Фатирларда чуен радиаторлы терәк-ләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар) (бер тор-балы система)	м	2 570
103	3.6.2	Фатирларда корыч радиаторлы терәк-ләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 525
104	3.6.2.1	Фатирларда корыч радиаторлы терәк-ләрне Danfoss терможайга салу жайлан-маларына алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 928
105	3.6.3	Фатирларда биметалл радиаторлы терәк-ләрне алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	2 831
106	3.6.3.1	Фатирларда биметалл радиаторлы терәк-ләрне Danfoss терможайга салу жайлан-маларына алмаштыру (МПТ PP/AL/PP NEW металлополимер торбалар)	м	3 202
107	3.7.1	Түшәмә аркылы жылыту, су белән тәэ-мин итү торбалары өчен уемнар ясау һәм аларны томалап кую	1 уем	105

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
108	3.7.2	Кирпеч дивар аша жылыту, су белән тәмин итү торбалары өчен уемнар ясау һәм аларны томалап кую	1 уем	31
109	3.8	Металл-полимер торбалардан ясалган терәкләргә ГКЛ ясалган декоратив чуман кору (цинкланган профильдән каркас)	торба-үткәргеч м	842
110	3.8.1	Металл-полимер торбалардан ясалган терәкләргә МДФтан ясалган декоратив чуманнар кору (агач каркас)	торба-үткәргеч м	569
	<b>4.</b>	<b>Канализация (PP полипропилен)</b>		
111	4.1	Подвалда чуен торбаүткәргечләрне полипропиленлыга (PP) алмаштыру	м	1 303
112	4.1.1	Жир астында подвалдагы чуен торба-үткәргечләрне полиэтиленлыга алмаштыру	м	1 986
113	4.1.2	Капма-каршы клапаннарны урнаштырып, подвалдагы чуен торбаүткәргечләрне полипропиленлыга (PP) алмаштыру	м	1 600
114	4.2	Фатирларда унтиазларны алмаштырып, чуен торбаүткәргечләрне алмаштыру	м	2 388
115	4.3	Бер чыгарылыш канализацияне алмаштыру (5 м озынлыкта)	1 чыгарылыш	23 975
116	4.3.1	Тишү ысулы белән бер чыгарылыш канализацияне алмаштыру (10 м озынлыкта)	1 чыгарылыш	44 431
117	4.3.2	Капма-каршы полипропилен клапанны гамәлдәге канализация челтәренә урнаштыру	1 данә	4 449
		<i>Коммуналь фатирларда гомуми файдалану урыннарында санитар-техник жайланмаларны алмаштыру</i>		
118	4.4.1	Югыч алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайланма	2 322
119	4.4.1.1	Югыч алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайланма	1 391

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
120	4.4.2	Юынгыч алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	1 581
121	4.4.2.1	Юынгыч алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	864
122	4.4.3	Корыч ваннаны алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	5 756
123	4.4.3.1	Корыч ваннаны алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	2 289
124	4.4.4	Сифон алмаштыру	1 жайлан-ма	509
125	4.4.5	Багы белән бергә унитаз алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	4 367
126	4.4.5.1	Багы белән бергә унитаз алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	1 750
127	4.4.6	Асқуйма алмаштыру (жайланмаларның бәясен исәпкә алып)	1 жайлан-ма	2 794
128	4.4.6.1	Асқуйма алмаштыру (жайланмаларның бәяләрен исәпкә алмыйча)	1 жайлан-ма	898
129	4.5	100 см2 майданга кадәр канализация торбалары үткәрү өчен уемнар ясау һәм томалап кую	1 уем	268
130	4.5.1	500 см2 майданга кадәр канализация торбалары үткәрү өчен уемнар ясау һәм томалап кую	1 уем	760
131	4.6.1	Агач идәннәр булганда торбаүткәргеч-ләрне алмаштырганда башкарыла торган эшләр	кв. м	902
132	4.6.2	Бетон идәннәр булганда торбаүткәргеч-ләрне алмаштырганда башкарыла торган эшләр	кв. м	1 717
	<b>5.</b>	<b>Салкын суүткәргеч</b>		
	<b>5.1</b>	<b>Салкын суүткәргеч PN 20 полипропилен)</b>		

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
133	5.1.1	Салкын су чыгымын исәпкә алу төене урнаштыру**	компл.	46 550
134	5.1.2	Подвалда су таратучы салкын су торба-үткәргечен алмаштыру (полипропилен яки бакыр арматура белән)	м	2 124
135	5.1.3	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру	м	1 436
	<b>5.2</b>	<b>Янгынга каршы суүтәргеч</b>		
136	5.2.1	Янгын краннары урнаштырып, цинкланган торбалардан, күтәртмә насослардан һәм янгын шкафларынан торучы янгынга каршы торбаүткәргечләрне алмаштыру	торба-үткәргеч, м	4373
	<b>6.</b>	<b>Кайнар суүткәргеч (полипропилен PN 20)</b>		
137	6.1	Исәпкә алу төене урнаштыру**	компл.	104 176
138	6.2	Подвалда су таратучы кайнар су торба-үткәргечен алмаштыру (полипропилен PN 20)	м	1 796
139	6.3	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру (полипропилен PN 20)	м	1 405
140	6.4	Изоляция белән бергә подвалда су таратучы кайнар су торбаүткәргечен алмаштыру (армирлы полипропилен PN 25) (бакыр, полипропилен арматура белән)	м	2 339
141	6.5	Фатирлардагы терәк торбаларны алмаштыру (армирлы полипропилен PN 25)	м	1 362
142	6.6.1	Сөлгекиптергечләрне алмаштыру (күгәрми торган корычтан)	1 жайлан-ма	1 873
143	6.6.2	Сөлгекиптергечләр алмаштыру (хромланган)	1 жайлан-ма	1 645
144	6.7	Торбаүткәргечләр кертү, капма-каршы линия белән кайнар су биру	1 төен	13 803
145	6.8	Бойлерларны ремонтлаганда пластинсыман сужылыткыч урнаштыру	1 сужы-лыткыч	449 511
	<b>7.</b>	<b>Электромонтажлау эшләре</b>		

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
146	7.1	5 катлы торак йорт (фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	417
147	7.1.1	5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	288
148	7.1.2	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары белән 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	291
149	7.1.3	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	299
150	7.2	5 катлы торак йорт (исәпләгечләре белән КТ (ШЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	333
151	7.2.1	5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	297
152	7.2.2	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	326
153	7.2.3	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 5 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына КТ (ШЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	331

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
154	7.3	2 катлы торак йорт (фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	419
155	7.3.1	2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	365
156	7.3.2	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары белән 2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	379
157	7.3.3	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 2 катлы торак йорт (исәпләгечләрен алмаштырмыйча гына фатирларда ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	384
158	7.4	9 катлы торак йорт (исәпләгечләре белән ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	271
159	7.4.1	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары белән 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	279
160	7.4.2	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез ФТ (ШК))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	278
161	7.4.2.1	Баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлары һәм хәрәкәт итүне житкерүче датчиклары булган 9 катлы торак йорт (исәпләгечләрсез (ШК)) (кабель лотокларда)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	282

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
162	7.4.3	9 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча гына КТ (ЩЭ))	гомуми майданның һәм йортның кв. м	254
163	7.4.3.1	9 катлы торак йорт (исәпләгечләрне алмаштырмыйча гына КТ (ЩЭ)) (кабель лотокларда)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	266
164	7.4.4	9 катлы торак йортта, каттагы такталарны алмаштырып (исәпләгечләрнең бәяләрен исәпкә алмыйча), баскыч майданчыгында светодиод яктырткычлар һәм хәрәкәт итү датчикларын урнаштырып, гомуми файдалану урыннарында һәм чормада кабель алмаштырып, подвалда лотоклардагы кабельне салып, электрмонтажлау эшләрә	гомуми майданның һәм йортның кв. м	281
165	7.4.5	Катлардагы такталарны (исәпләгечләрнең бәяләрен исәпкә алмыйча), гомуми файдалану урыннарында һәм чормада кабель алмаштырып, подвалда лотоклардагы кабельне салып 9 катлы торак йортта электрмонтажлау эшләрә	гомуми майданның һәм йортның кв. м	237
166	7.5	Сакчыл яктырту жайланмасы СЯЖ урнаштыру	1 жайлан-ма	971
167	7.6	Ванналарны канализациянең терәк торбалары буенча магистраль линияләрдән тыш үткәргеч белән жирлеккә тоташтыру	1 ванна	1 248
168	7.6.1	Ванналарны канализациянең терәк торбалары буенча подвал буенча корыч полоса белән жирлеккә тоташтыру	1 ванна	1 568
169	7.6.2	Ванналарны каттагы щиттан жирлеккә тоташтыру	1 ванна	2 049
170	7.7	Магистраль линияләрдән башка металл подъезд ишекләрен жирлеккә тоташтыру	1 ишек	966

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
171	7.8	Автоматлаштырылган төтен бетерү һәм янғын сигнализациясе системасын (АППЗ) монтажлау	гомуми майданың һәм йортның кв. м	194
172	7.8.1	Янғынга каршы автоматика һәм төтеннән саклау системасын ремонтлау (Чаллы шәһәре, Чаллы проспекты буенча 78 йорт адресында урнашкан, гомуми майданы 4938,2 м2 булган бер подъездлы, 62 фатирлы, 14 катлы торак йорт мисалында)	гомуми майданың һәм йортның кв. м	291
173	7.9	Фасадта чуманнар, аншлагла урнаштыру	1 аншлаг	17 831
	<b>8.</b>	<b>Лифт жайланмаларын ремонтлау һәм алмаштыру, лифт шахталарын ремонтлау</b>		
		8.1 Пассажи́рлар лифтын алмаштыру		
174	8.1.1	9 тукталыш өчен	лифт	1 971 644
175	8.1.2	12 тукталыш өчен	лифт	2 253 886
176	8.1.3	14 тукталыш өчен	лифт	2 417 777
		8.2 Диагностика		
177	8.2.1	9 тукталыш өчен	лифт	44 804
178	8.2.2	12 тукталыш өчен	лифт	51 027
179	8.2.3	14 тукталыш өчен	лифт	54 332
		8.3 Пассажи́рлар өчен лифтларны модернизацияләү		
180	8.3.1	9 тукталыш өчен	лифт	1 849 721
181	8.3.2	12 тукталыш өчен	лифт	2 101 700
182	8.3.3	14 тукталыш өчен	лифт	2 272 096
		8.4 Ешлыкны үзгәртә торган төп китерткечне урнаштырып, пассажирлар лифтын алмаштыру		
183	8.4.1	12 тукталыш өчен	лифт	2 212 067
184	8.4.2	14 тукталыш өчен	лифт	2 519 700
		8.5 Редукторлы катлаулы чыгырны алмаштырып, лифт алмаштыру		
185	8.5.1	9 тукталыш өчен	лифт	2 050 397
186	8.5.2	12 тукталыш өчен (бер подъездагы пассажир һәм йөк-пассажир лифтлары)	лифт	4 565 906
187	8.5.3	14 тукталыш өчен (бер подъездагы пассажир һәм йөк-пассажир лифтлары)	лифт	4 812 270



№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
188	8.6	Машина биналары арасында кабель салуны исәпкә алып, машина бинасында лифт тизлеген контрольдә тоту жайланмасы һәм розетка урнаштырып, лифтларны диспетчерлау	лифт	123 067
	<b>9</b>	<b>Гомумтөзү эшләре</b>		
189	9.1	Панельле йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	182
190	9.2	Кирпеч йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	215
191	9.3	Сталин проекты буенча кирпич йорт подъездын ремонтлау (5 катлы 5 подъездлы)	гомуми майданның һәм йортның кв. м	253
192	9.4	Коридор тибындагы торак йорт подъездын ремонтлау	гомуми майданның һәм йортның кв. м	268
193	9.5	Подъездда гомуми файдалану урынарындагы идәннәрне ремонтлау	кв. м	495
194	9.6	Торбаүткәргечләр өчен кирпич уемнары сүтү һәм кору	1 фатир	3 068
195	9.7	Торбаүткәргечләр өчен ГКЛ уемнары сүтү һәм кору	1 фатир	1 873
196	9.8	Эмаль аншлаг урнаштыру	данә	4 428
197	9.9	Подвал һәм техник идән асты булмаганда, инженерлык системаларын алмаштыру өчен идәннәрне сүтү	кв. м	2 066
198	9.10	Жилләтү камералары биналарын ремонтлау	кв. м	25
199	9.11	Почта әржәләре алмаштыру (6 бүлемтекле)	данә	2 112

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлчәү берәм-леге	Күрсәткеч бәясе, сум 2015, НДС белән
200	9.12	1 номерлы 2 катлы керү төркемен ремонтлау (агач бүлемтекларне сүтү; агач болдырларны һәм баскыч һәм басма баскыч майданнарын сүтү; борау сугып кертү торган субайлар урнаштыру; баскыч майданнары һәм басмалы баскычлар урнаштыру; ишекларне металлдан эшләнган янгынга каршы ишекларга алмаштыру, тәрәзә блокларын алмаштыру; идәннәрнең, майданнарның, басмаларның тышлыгын алмаштыру; стеналарны металл каркасы буйлап металл-сайдинг белән тышлау)	керү төрке-менен яссы проек-циясе-нен гомуми майдан-ныннан 1 кв. м.	12198
201	9.13	Аш эзерләү бүлмәсе корылган 2 номерлы 2 катлы керү төркемен ремонтлау (алга таба өеп, кирпич стеналарны һәм бүлемтекларне сүтү; стеналарны металл каркасы буйлап металл-сайдинг белән тышлау; агач бүлемтекларне сүтү; түбә тышлыгын сүтү; агач болдырларны һәм баскычларны майданчыклары һәм басмалары белән сүтү; борау сугып кертү торган субайлар урнаштыру; баскыч майданнары һәм басмалы баскычлар урнаштыру; ишекларне металлдан эшләнган янгынга каршы ишекларга алмаштыру, тәрәзә блокларын алмаштыру; аш эзерләү бүлмәсендәге идән тышчасын алмаштыру; түшәм ясау)	керү төрке-менен яссы проек-циясе-нен гомуми майдан-ныннан 1 кв. м.	14959

**Искәрмә.**

- 1.\* Мондый төр түбәларне ремонтлаганда атламалык системасы һәм рәшәткәлар ремонтын аерым исәпкә алырга кирәк (п.п. 2.5.1-2.5.3).
- 2.\*\* Бәясе проект буенча үзгәртелергә мөмкин.
- 3.\*\*\* Түбәнен катлаулылыгы Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгы белән килештерү нигезендә ачыклана.
4. Түбәларне ремонтлаганда эшләрнең тулы комплексы исәпкә алынды (суырту чуманнары урнаштыру, төтен юлларын һәм жилләтү шахталарын жылыту, чорма тәрәзәларе һәм люклар, су төшерү системасы, төтен торбалары, түбә киртәларе һ.б.)
5. Фасадларны ремонтлаганда (поз.1.1,1.2,1.3,1.4 ) жилләтү урыннарына жилләткеч рәшәткәларе урнаштыру исәпкә алынды (поз.1.11).