ГЛАВА
Большецильнинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Зур Чынлы авыл җирлеге
БАШЛЫГЫ

422461, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Большая Цильна,
ул.Советская, 13 тел.(84375)38-6-16,факс 38-6-35 Bcel.Drz@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Зур Чынлы авылы

2017 елның 27 июленнән № 21

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Зур Чынлы авыл җирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэмин итү чыганакларыннан су елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру турында

Россия Федерациясенең «Янгын куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге 947 номерлы карары һәм Зур Чынлы авыл җирлеге территориясендә су елының теләсә кайсы вакытында тышкы су чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Чынлы авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында (1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Чынлы авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Чынлы авыл җирлегенең рәсми сайтында халыкка җиткерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Зур Чынлы авыл җирлеге башлыгы: Ф.С.Хәлиуллов

1 нче кушымта

Зур Чынлы авыл җирлеге башлыгы
карары буенча 2017 елның
27 июленнән № 7

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Чынлы авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларыннан һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннарыннан янгынга каршы су чыганакларыннан

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Зур Чынлы авылы		
1	Зур Чынлы авылы, авылның көнбатыш өлеше(элекке СТФ территориясе) "Бикчуров Р. А»" КФХ башлыгы.	Төзек түгел
2	Зур Чынлы авылы, авылның төньяк-көнбатыш өлеше (элекке МТФ территориясе) Йосыпов Данис.	Дөрес, фермада терлек булмау сәбәпле, башняны су белән тутырмыйлар. Димәк, янгын вакытында АЦ су белән тутырып булмый.

1 нче кушымта

Зур Чынлы авыл җирлеге башлыгы
карары буенча 2017 елның
27 июленнән № 7

КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Чынлы авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Зур Чынлы авыл җирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янгынга каршы су чыганаклары булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.
1.2. Җирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәэмин итү үз эченә: суүткәргеч, янгын сулыклары, су башнялары, шулай ук янгын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганаклары.
1.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен җирлекне су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.
1.4. Янгын сагы бүлекчәләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганакларының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының даими әзерлеге янгыннарны сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп әзерлек чараларын үткәрү белән тәэмин ителә:
- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәэмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларын төгәл исәпкә алып;
- су чыганакларының торышын даими контрольдә тоту;
- язгы-җәйге һәм көзге-кышкы чорда янгынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында әзерләү.
2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларына 3,5 м киңлектәге керү урыны тәэмин ителергә тиеш.
2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрендә (җир өслегендә) ирекле басым янгын сүндергәндә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.
2.4. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты өслекле һәм 12х12 метрлы борылма мәйданчык белән керү урыны тәэмин ителергә тиеш.
2.5. Суэтем башнялары янгын сүндерү техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубка белән җиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.
2.6. Пирслар 0,3 – 0,4 м биеклектәге ныклы Ян коймасы булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан мәйданда калынлыгы 25 см булган борыс ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янгын сүндерү автомобиле ирекле урнаштыруны тәэмин итәргә тиеш. Аларны бору өчен 12х12 метрлы каты өслекле мәйданчык коралар. Иң түбән су дәрәҗәсе белән пирс мәйданының биеклеге 5 метрдан артмаска тиеш. Пирсның Су тирәнлеге 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Кышкы вакытта су тутырганда 11х1 метр зурлыктагы бура киселә, ә пирс кардан һәм боздан чистартыла.
2.7. Предприятиене электр белән тәэмин итү янгын насослары электр двигательләренең өзлексез туклануын тәэмин итәргә тиеш.
2.8. Водомер җайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлелегенә тикшерелә.
2.9. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын бары тик янгыннарны сүндергәндә, дәресләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергәндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар җитәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янгынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре белән алар карамагында булган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерергә тиеш.
3.2. Янгын сүндерү өчен кулланыла ала торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максатыннан, су белән тәэмин итүче оешма һәм абонентлар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тәэмин итүгә инвентаризация үткәрә.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.
3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:
- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янгын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- су тутыру дәрәҗәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- су алу өчен сулык алдында мәйданчык булу;
- хәрәкәтләнешләрнең герметиклыгы (алар булганда);
- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыклар өчен) бураның булуы.
3.5. Янгын сүндерү пирсы тикшерелә:
- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янгын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- янгын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.
3.6. Су белән тәэмин итү чыганакларын янгын сүндерү максатларына җайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.
4.2. Инвентаризация янгыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланылырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.
4.3. Су белән тәэмин итүне инвентаризацияләү өчен Зур Чынлы авыл җирлеге башлыгы карары белән ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары, дәүләт янгын күзәтчелеге органы вәкилләре, җирлек территориясендә су белән тәэмин итүче оешма, абонентлар.
4.4. Комиссия һәр су чыганагын җентекләп тикшерү юлы белән аныклый:
- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;
- су чыганаклары санын киметү сәбәпләре;
- суүткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, челтәрләрнең характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләрнең саны;
- насослар булу - аларның торышы;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын)алыштыру планнарын үтәү;
- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.
4.5. Инвентаризация нәтиҗәләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәэмин итүче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итүнең төзек булмаган чыганагы булган абонентлар, төзек булмау турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Капиталь ремонт яисә су чыганагын алыштырган очракта, сроклар янгынга каршы дәүләт хезмәте белән килештерелә.
5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.
5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элегрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.
5.4. Ремонт яки реконструкция үткәрү өчен су челтәре участоклары өзелүгә бер тәүлек кала, су белән тәэмин итүче оешма җитәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә Зур Чынлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнарына һәм янгын саклау бүлекчәләренә аларны куллану мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участокларда су җитмәүне компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.
5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:
- җитештерергә откачку су бер кое;
- сулыкларда су дәрәҗәсен, җылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янгын гидрантларының стоякларын майларга.
6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны җылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.