



№ 17/0

П Р И К А З

Б О Е Р Ы К

" 14 " 02 2019

2019 елга үлчәү берәмлегенә карата эш төрләре буенча социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлауга чик дәрәжәдәге чыгымнар турында

Социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлау программасын формалаштыру, Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары акчасының максатчан һәм нәтиҗәле тотылуын контрольдә тотуны тәэмин итү максатларында боерык бирәм:

1. 2019 елга үлчәү берәмлегенә карата эш төрләре буенча социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлауга чик дәрәжәдәге чыгымнарның кушымта булып килүче нормативларын (алга таба – Нормативлар) расларга.

2. Тәкъдим итәргә:

Социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлауга смета исәп-хисапларына экспертиза үткәргәндә «Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенә Нормативларга таянып эш итәргә;

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрененң жирле үзидарә органнарына, проект һәм подрядчы оешмаларга Нормативларга таянып эш итәргә.

3. Юридик бүлек башлыгы Э.Ю.Латыйповага дәүләт теркәвенә алу өчен шушы боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәэмин итәргә.

4. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек секторы

житәкчесе Г.С.Миңнехановага әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торақ-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылуын тәмин итәргә.

5. Бу Боерык үтәлешен контрольдә тотуны министрның беренче урынбасары А.М.Фролова йөкләргә.

Министр



И.Ә.Фәйзуллин

Татарстан Республикасы Төзелеш,
 архитектура һәм торак-коммуналь
 хужалыгы министрлыгының 2019
 елның «14» 02 2019 № 14/0
 боерыгы белән расланды

**2019 елга үлчәү берәмлегенә карата эш төрләре буенча
 социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлауга
 чик дәрәжәдәге чыгым нормативлары**

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
	1.	Фасадлар		
	1.1	Фасадларны ремонтлау		
1	1.1.1	Штукатурланмаган фасадны ремонтлау (цокольные штукатурлау, буяу)	кв. м	464
2	1.1.2	Алга таба буяп, стенаның кирпеч өеменең 50% артык өлешен ремонтлап, штукатурланмаган фасадны төзекләндерү	кв. м	1 430
3	1.1.3	Цокольные профнастил белән тышлап, штукатурланмаган фасадны буяу	кв. м	466
4	1.1.4	Фасадны жылытмыйча сайдинг белән тышлау	кв. м	2 867
5	1.1.5	Фасадны пенополистирол белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	2 793
6	1.1.6	Фасадны, минералмамык плитэләр белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	3 267
7	1.1.7	Фасадны металл каркасында жылытмыйча «ФАССТ» тибындагы ясалма плитэләр белән тышлау	кв. м	2 826
8	1.1.8	Фасадны металл каркасы буйлап жылытмыйча, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв. м	3 110
9	1.1.9	Фасадны металл каркасы буйлап жылытып, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв. м	4 228
10	1.1.10	Штукатурланган фасадны ремонтлау (цокольные һәм стеналарның штукатуркасын ремонтлау (100%), буяу, стеналарны ныгыту һ.б.)	кв. м	884

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
11	1.1.11	«Фасад Баттс» ROCK WOOL минералмамык плитэләр белән жылыгытып һәм штукатуры буенча буяп, штукатурланган фасадны төзекләндерү	кв. м	4 427
12	1.1.12	Катнаш фасадны ремонтлау (стеналарны һәм цоколь штукатуркасын ремонтлау, буяу)	кв. м	509
13	1.1.13	Панель фасадны ремонтлау (жөйләрне ремонтлау, цокольны буяу һ.б.)	кв. м	1 252
14	1.1.14	«Жылы жөй» тибы буенча панельләр арасындагы жөйләрне ремонтлау	пог. м	942
	1.2	Фундамент саклагыч күперне ремонтлау		
15	1.2.1	Бетоннан ясалган фундамент күпере, арматуралы һәм гидроизоляцияле	кв. м	2 388
16	1.2.2	Бетоннан ясалган фундамент күпере, арматуралы һәм гидроизоляцияле, ян-яклап ташлар урнаштырып	кв. м	3 445
17	1.2.3	Асфальт-бетон фундамент күпере	кв. м	1 428
18	1.2.4	Тротуар плитәсеннән, ян-яктан ташлары урнаштырылган фундамент күпере, нигезен ясап	кв. м	2 975
19	1.2.5	Асфальт-бетон фундамент күперен бетонга алмаштыру	кв. м	6 357
	1.3	Цокольны ремонтлау		
20	1.3.1	Цокольны керамик фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	2 999
21	1.3.2	Челтәре буйлап штукатуркасын ремонтлап, цокольны керамик фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	3 460
22	1.3.3	Цокольны гидрофобизирлаштыручы сыекча белән эшкәртү	кв. м	91
23	1.3.4	Цокольны профнастил белән тышлау	кв. м	1 607
24	1.3.5	Жилдән һәм судан саклый торган пленка урнаштырып, минмамык плитэләр белән жылыгытып, аралыкларны авыш планкалар белән тышлап, субушаткыч һ.б. урнаштырып, цокольны металл каркасы буенча керамогранит плитэләр белән тышлау	кв. м	6 284
	1.4	Стеналарны ремонтлау		

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
25	1.4.1	Ачылган аралык киңлеге 10 мм булганда, бер метр ырыкка инъекцияләү ысулы белән стеналарны торгызу	м	9 131
26	1.4.2	Юллыкларга жиллэткеч рәшәткәләр урнаштыру	данә	1 572
27	1.4.3	Чокырларны ремонтлау (өемне төзекләндерү, штукатурлау, япмалы әвеслек урнаштырып)	кв. м	4 873
28	1.4.4	Керә торган ишек өстенә проф-табактан әвеслек урнаштыру	кв. м	1 482
29	1.4.5	Фасадны граффитидан яклаучы чаралар ярдәмендә вандалларга каршы тышлау	кв. м	175
30	1.4.6	Кирпеч стеналарны капитал ремонтлау (тоташтыргычларны, плитәләрне демонтажлау, стеналарны сүтү, кирпич өю)	куб метр	21 760
31	1.4.7	Янгын баскычын буялганга алмаштыру	т	107 175
32	1.4.8	Янгын ишекләренең өске өлешен ремонтлау	кв. м	2 970
33	1.4.9	Буялган агач стеналар астына бут ташыннан фундаментлар китертү	куб метр	9 029
	2.	Керү төркемнәре, тәрәзәләр, ишекләр		
	2.1	Тәрәзәләр		
34	2.1.1	Янтыкларын жылытмыйча ремонтлап һәм буяп, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	8 213
35	2.1.2	Янтыкларын пенополистиролбетон белән жылытып, ремонтлап һәм буяп, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	9 808
36	2.1.3	Янтыкларын жылытмыйча, пластик панельләр белән тышлап, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	8 902
37	2.1.4	Янтыкларын жылыткычлы пластик панельләр белән тышлап, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	9 366
38	2.1.5	Пенополистиролбетон белән жылытып, тәрәзә ырыкларын кирпич белән өю	куб метр	8 264
39	2.1.6	Тәрәзә янтыкларын ремонтлау (штукатурлау, жылыту, буяу)	кв. м	1 269

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
40	2.1.7	Тәрәзәләргә уртача катлаулыктагы (рельефсыз һәм рельефлы) металл рәшәткәләр урнаштыру	т	140 276
	2.2	Керә торган ишекләр		
41	2.2.1	Керә торган агач ишекләргә жылытылган металл ишекләргә алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв. м	12 376
42	2.2.2	Керә торган агач ишекләргә жылытылган янгынга каршы металл ишекләргә алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв. м	12 788
43	2.2.3	Янтыкларын ремонтлап, керә торган агач ишекләргә ПВХ ишекләргә алмаштыру	кв. м	10 970
44	2.2.4	Янтыкларын ремонтлап, керә торган агач ишекләргә алюминий ишекләргә алмаштыру	кв. м	15 478
45	2.2.5	Алга таба төзекләндереп, керә торган ишекләр өстендә стеналар (кирпеч өю) ясау	кв. м	4 701
	2.3	Керә торган ишекләр		
46	2.3.1	Керә торган төркемне ремонтлау (ишекләргә, түбәләргә, тамбур идене өслекләргә алмаштыру; болдыр өсте япмасын алмаштыру, иденнәрнең, стеналарның өслекләргә алмаштыру; тутыкмый торган корычтан киртәләп, инвалидлар өчен пандус урнаштыру һ.б.)	кв. м	18 749
47	2.3.1.1	Тасмалы фундаментта бут ташыннан, металл каркасы белән, бизәкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ профиленнән ясалган ишек, агач рәшәткәләргә буйлап профнастилдан ясалган түбә белән, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранитлы иденнәр белән керә торган төркемнәр урнаштыру	иденнең кв. м	15 527
48	2.3.1.2	Тасмалы фундаментлар, металл каркас, бизәкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ ишек, агач рәшәткәләргә буйлап профнастилдан ясалган түбә, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранит иденнәр белән керә торган төркем урнаштыру	иденнең кв. м	55 614

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
49	2.3.1.3	Тимер-бетон блоктардан ясалган фундамент, минмамык плитәләр белән жылытылган агач рәшәткәсә буйлап профнастилдан түбә, металл каркас, алюминийлы бизәклә паяла ишеклә стеналар, элмә түшәм, линолеум идәннәр белән керә торган төркөм урнаштыру	идәннең кв. м	16 825
50	2.3.2	Тутыкмый торган корычтан киртәләп, пандуслар урнаштыру	кв. м	19 591
51	2.3.3	Керә торган төркөмдә металл ишек блоктарын жылытылган металл блоктарга алмаштыру	кв. м	11 463
52	2.3.4	Керә торган төркөмнең металл (алюминий) ишек блоктарын алюминийдан, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв. м	17 252
53	2.3.5	Керә торган төркөмнең металл (алюминий) ишек блоктарын алюминийдан салкын, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв. м	16 522
54	2.3.6	Керә торган төркөм болдырын 25 мм калыңлыгындагы тротуар плитәсә белән тышлау (бетоннан эзерлек урнаштырып һәм ныгытып)	кв. м	4 525
55	2.3.7	Ишек өсләкләре урнаштыру (металл каркас һәм поликарбонат тышлык)	кв. м	2 671
56	2.3.8	Запас ишек юлына металл баскыч урнаштыру	т	100 750
	3.	Түбәләргә ремонтлау		
57	3.1	Сүтөшәргәч, аэраторлар урнаштырып, кирпеч парапет – кәрнизне сүтеп һәм торгызып, жылытып, пардан изоляцияләп, ныгытылган тарттыргыч, гидроизоляция белән, түбәгә чыга торган өйчәккә алмаштырып һ.б. йомшак (эретелә торган) түбә	капламның кв. м	5 877

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
58	3.2	Кәгазь корычтан ясалган тигез түбәне буяулы профнастилга алмаштыру (атламалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, чорма тәрәзәләре урнаштыру, су төшерү системасын алмаштыру, жилләтү каналларын, зонтларны ремонтлау, түбәгә чыга торган ишекләргә алмаштыру, чорма тышчасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	4 543
59	3.3	Шифер түбәне профнастил – цинкланган, буялган түбәгә алмаштыру (алтамалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, жилләтү шахталарын, чорма тәрәзәләрен ремонтлау, чыгу юлын алмаштыру, чорма япмасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	4 718
60	3.4	Түбәгә чыга торган агач өйчәккә кирпечтән ясалганга, конструкциясен алмаштырып үзгәртү	яссы проекциянең кв. м	11 182
	3.5	Чорма түшәмәсен жылыту		
61	3.5.1	Чорма түшәмәсен минералмамык плитәләр белән жылыту	кв. м	2 071
62	3.5.2	Чорма түшәмәсен ППЖ плитәләр белән жылыту	кв. м	2 815
63	3.5.3	Агачтан ясалган чорма түшәмәләрен ППЖ плитәләр белән жылыту (салкын жәймә һәм янғыннан сак урнаштырып)	кв. м	3 398
64	3.5.4	Агач чорма түшәмәсен ППЖ белән жылыту, ЦСП белән тарттырып	кв. м	2 929
65	3.5.5	Чорма түшәмәсен пенополистирол плитәләр белән жылыту	кв. м	1 466
66	3.5.6	ЦСП белән тарттырып, агач чорма түшәмәсен XPS 35 плитәләр белән жылыту	кв. м	2 686
67	3.5.7	Агач чорма түшәмәләрен (балкаларны, тегелмәләргә, янғыннан саклагычны) ремонтлау	кв. м	3 042
	3.6	Алтамалык системасын ремонтлау		
68	3.6.1	Алтамалык системасын, рәшәткәләрне һәм янғыннан саклагычны тулысынча алмаштыру	кв. м	1 392

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
69	3.6.2	Атламалык системасын, рәшәткәләрне һәм янғыннан саклагычны ремонтлау	кв. м	624
70	3.6.3	Атламалык системасын ныгыту, рәшәткәләрне һәм янғыннан саклагычны ремонтлау	кв. м	1 120
71	3.7	Су агузучы торбалар (цинкланган)	м	1 289
	4.	Эчке төзекләндерү эшләре		
	4.1	Эчке ишекләр		
72	4.1.1	Агач ишекләрне шпон (имән) ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв. м	7 657
73	4.1.2	Агач ишекләрне «Эконом» агач ишекләренә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв. м	4 802
74	4.1.3	Агач ишекләрне ламинат белән тышланган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв. м	5 584
75	4.1.4	Агач ишекләрне нарат массивыннан ясалган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв. м	4 891
76	4.1.5	Агач ишекләрне нарат массивыннан ясалган, юка такталы, лакланган (FF Oksamantu 3P) агач ишекләргә алмаштыру, сөзәк урыннарын төзекләндереп	кв. м	8 078
77	4.1.6	Стеклопакетлар белән тутырып, агач ишекләрне ПВХ профиленнән ясалган ишекләргә алмаштыру	кв. м	7 658
78	4.1.7	Агач ишекләрне МДФ белән тышланган агач ишекләргә алмаштыру	кв. м	7 597
	4.2	Эчке стеналар		
79	4.2.1	Керамик плитәне алмаштыру	кв. м	1 788
80	4.2.2	Стена өемен ремонтлап, керамик плитәне алмаштыру	кв. м	3 366
81	4.2.3	ГКЛдан бүлемтекләр урнаштырып, ярыкларны ямап, керамик плитәне алмаштыру	кв. м	2 383
82	4.2.4	Стеналарны штукатурлап һәм стеналар өемен ремонтлап буяу	кв. м	2 247
83	4.2.5	Стеналарны штукатурлап буяу	кв. м	622
84	4.2.6	Хужалык бүлмәләрендә стеналарны штукатурлап, гади итеп буяу	кв. м	589

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
85	4.2.7	Алга таба төзекләндереп (тигезләп сылап, буяп), ГКЛ стеналарны тышлау	кв. м	1 080
86	4.2.8	Алга таба төзекләндереп, агачтан ясалган радиатор рәшәткәләрен ГКЛ алмаштыру	кв. м	785
87	4.2.9	Алга таба төзекләндереп, ГКЛ эржәләрен урнаштыру	кв. м	1 365
88	4.2.10	Обойларны стеклообойларга алмаштыру, стеналарның штукатуркасын ремонтлап һәм обойларны буяп	кв. м	724
	4.3	Бүлгеләр		
89	4.3.1	Алга таба төзекләндереп, пыялалы бүлгеләрне ГКЛ бүлгеләренә алмаштыру	кв. м	1 638
90	4.3.2	Алюминий каркаста ПВХдан ясалган сантехника бүлгеләре урнаштыру	кв. м	6 431
91	4.3.3	Агач бүлгеләрне гипсокатыргы бүлгеләргә алмаштыру	кв. м	2 046
	4.4	Идәннәр		
92	4.4.1	Нигезен эзерләп (тарттыргычны ремонтлау, жәелмә идән, түшәмә һ.б.) идәннәрне линолеумга алмаштыру	кв. м	2 760
93	4.4.2	Нигезен эзерләп (тарттыру, гидроизоляцияләү, түшәү һ.б.), идәннәрне керамик плитәгә алмаштыру	кв. м	3 821
94	4.4.3	Нигезен эзерләп (ДВП алмаштырып, буяп), идәннәрне агачка алмаштыру	кв. м	2 177
95	4.4.4	Кирпеч сәхнә конструкцияләрен ныгытып, тышلامыйча алмаштыру	куб метр	14 416
96	4.4.5	Монолит конструкцияләрен ныгытып (басмалар һ.б.), тышلامыйча алмаштыру	куб метр	36 252
97	4.4.6	Кирпеч баганалар һәм өрлекләр буйлап агач сәхнәләр урнаштыру	кв. м	2 936
	4.5	Жылы идәннәр		
98	4.5.1	Жылы идәннәр монтажлау (GROSSETO коллектор төене, полипропиленлы торбаүткәргечләр)	торбаүткәргеч м	533
99	4.5.2	WILO насосларын (TECE коллектор төене, тегелгән полиэтиленнан торбаүткәргечләр) урнаштырып, жылы идәннәр монтажлау	торбаүткәргеч м	1 577

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
	4.6	Түшәмнәр		
100	4.6.1	Штукатуркасын алдан ремонтлап, түшәмнәр буяу	кв. м	881
101	4.6.2	Пластик панельләрдән түшәмнәр ясау	кв. м	916
102	4.6.3	Алга таба төзекләндереп, ГКЛ түшәмнәр ясау	кв. м	1 683
103	4.6.4	«Армстронг» тибындагы түшәмнәр урнаштыру	кв. м	1 034
104	4.6.5	Рейкалы алюминий түшәмнәр урнаштыру	кв. м	1 529
	4.7	Башкалар		
105	4.7.1	Авыл жирлеге өчен терәтеп төзелгән кирпич санузел урнаштыру (искесенә алмашка) (фундаментлары, стеналары, идәннәре, түшәмнәре, түбәләре, уемнары)	идән мәйданының кв. м	53 351
	5.	Үзәктән жылыту		
106	5.1	Жылылыкны исәпкә алу төене (элеватор төене) урнаштыру	тупланма	175 081
107	5.2	Диаметры 20 мм булган баланслаучы клапан урнаштыру	1 клапан	3 442
108	5.3	Подвалда корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру, жылытып	м	2 933
109	5.4	Чормада корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	1 281
110	5.5	Бүлмәләрдә чуен радиаторлары белән корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	2 571
111	5.6	Торбаүткәргечләрдә жылылык изоляциясен алмаштыру	м	442
112	5.7	Корычтан ясалган жылыту торбаларын алмаштыру	м	1 277
113	5.8	Чуен радиаторларны чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	944
114	5.9	Чуен радиаторларны алюминий радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	768

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
115	5.10	Чуен радиаторлы корыч торбаүткәргечләрне биметалл радиаторлы, терможайга салынулы, басым үзгәрешләрөн жайга салучы «Danfoss» белән SANEXT/EVON полиэтиленнан тегелгән торбаүткәргечлөргә алмаштыру (подвалда торбаларны изоляцияләп)	М	4 213
116	5.11	Чуен радиаторларны терможайга салгычлары һәм түбән өлешендә «Danfoss» краннары булган чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	922
117	5.12	Сәгатенә 25 м3 житештерелешле, насос бәясендәге, жылыту өчен WILLO насосын урнаштыру	1 данә	49 390
	6.	Канализация		
118	6.1	Чуен торбаүткәргечләрне подвалдан чыгара торган өлешен алмаштырып, полиэтиленлыга алмаштыру	м	2 196
119	6.2	Укыту өлешендә чуен торбаүткәргечләрне полиэтиленлыга алмаштыру	м	1 978
120	6.3	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	7 824
121	6.4	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне гоффрир, ныгытылган полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	8 006
122	6.5	Полиэтилен торбалардан эчке су төшергечне ремонтлау (стенаарны төзекләндереп, су төшергеч бүрәнкәләрне алмаштырып һ.б.)	м	2 537
123	6.6	ПВХ торбаларыннан канализация чыгаргыч салып, коры грунтларда, диаметры 1,5 метрлы, тирәнлеге 1,8 метрлы, тимер-бетон божралардан ясалган сосып алу чокырлары урнаштыру	М	7 692
	6.7	Санитар-техник жайланмаларын алмаштыру		
124	6.7.1	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру	1 жайланма	2 575

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
125	6.7.2	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру (тутыкмый торган корычтан юына торган ванна)	1 жайланма	13 518
126	6.7.3	Ике бүлеккә юынгыч алмаштыру (смесителе булган хужалык өчен юынгыч ванна)	1 жайланма	15 742
127	6.7.4	Корыч эмаль ванналарны алмаштыру	1 жайланма	6 958
128	6.7.5	Кульюгыч алмаштыру (кронштейннард)	1 жайланма	2 001
129	6.7.6	Кульюгыч алмаштыру (Тюльпан тибында)	1 жайланма	2 627
130	6.7.7	Импорт кульюгыч алмаштыру (Santeri куйгычындагы Ресса)	1 жайланма	2 850
131	6.7.8	Баскычын алмаштыру	1 жайланма	1 113
132	6.7.9	Бачогы белән унитаз алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	6 534
133	6.7.10	Бачоктан суны агыза торган аяк тәбәлдереге булган бачоклы унитазны (Компакт тибында) алмаштыру	1 жайланма	9 789
134	6.7.11	Балалар өчен бачоклы унитазны алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	5 226
135	6.7.12	Писсуар алмаштыру	1 жайланма	1 926
136	6.7.13	Душ ятымәсен алмаштыру	1 жайланма	3 038
137	6.7.14	Биде алмаштыру	1 жайланма	4 612
138	6.7.15	Юдыргыч бачокны алмаштыру	1 жайланма	1 524
139	6.7.16	Сыгылмалы олауны алмаштыру	1 жайланма	301
140	6.7.17	Сифон алмаштыру	1 жайланма	545
141	6.7.18	Душ челтәре белән смесительне алмаштыру	1 жайланма	2 280
142	6.7.19	Душ челтәре булмаган смесительне алмаштыру	1 жайланма	1 606
143	6.7.20	Инвалидлар өчен тотынгычлар урнаштыру	1 тупланма	6 058
	7.	Салкын суүткәргеч		
144	7.1	Салкын су сарыфын исәпкә алу төене урнаштыру	тупланма	54 379
145	7.2	Подвалда корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен алмаштыру, жылытып	м	1 461
146	7.3	Подвалдагы корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру, жылытып	м	1 543

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
147	7.4	Янгын щитлары урнаштырып, янгын торбаүткәргечләрен корыч торбаларга алмаштыру	м	4 224
148	7.5	Бүлмэләрдәге корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечләрен полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру	м	1 013
149	7.6	А/бетон түшәмәсен торгызып, чуен торбалардан ясалган суүткәргечләрен корыч торбалыларга алмаштыру	М	6 282
	8.	Кайнар суүткәргеч		
150	8.1	Подвалда корычтан ясалган торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырып, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 606
151	8.2	Подвалда корыч торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырмыйча, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 478
152	8.3	Бүлмэләрдә корыч торбаүткәргечне ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 008
153	8.4	Бойлер алмаштыру	1 жайланма	30 821
154	8.5	Сөлге киптергечне алмаштыру (тутыкмый торган корычтан)	1 жайланма	2 444
155	8.6	Сөлге киптергечне алмаштыру (хромланган)	1 жайланма	2 135
156	8.7	Су жылыту жайланмасын алмаштыру	1 жайланма	25 321
157	8.8	Кайнар су белән тээмин итү системасының бер баскычлы пластинкалы су жылыткычын монтажлау һәм аны эшләтеп жибәрү-жайга салу, кайнар су белән тээмин итү системасының жылылык йөртүче матдәсендәге температураны жайга салып, учреждение эчендә ИТП бәйләп, гамәлдәге салкын, кайнар су, жылылык белән тээмин итү челтәрләренә тоташтырып, ИТП жайланмасының саклыгы буенча чараларны исәпкә алып	бина күләмнән м3	88
	9.	Электр-монтаж эшләре		
158	9.1	Подвалда электр-монтаж эшләре (ВРУ алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	89

№ п/п	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
159	9.2	Биналарда электр-монтаж эшлэре (яктырткычларны һәм щитокларны алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	254
160	9.3	Чорманың электрдан яктырту линиялэрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	44
161	9.4	Фасадның электрдан яктырту линиялэрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	37
162	9.5	Яшеннән саклагыч жайланма урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	13
163	9.6	Төтен бетерү һәм янғын сигнализациясе буенча автоматлаштырылган системаны (АППЗ) алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	424
164	9.7	150 урынга исәплэнгән, катнаш типтагы 2 катлы балалар бакчасы, гомуми майданы 1697,4 м ² (подвал белән), светодиод яктырткычлары белән (электр-монтаж эшлэре жыелмасы: көч кабелен, чыбык, ВРУ, щитокларны, яктырткычларны, трансформаторларны, жир чыбыкларын һ.б. алмаштыру)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	2 431
165	9.8	220 урынга исәплэнгән 2 катлы балалар бакчасы, гомуми майданы 4000 м ² (подвал белән), люминесцентлы яктырткычлар белән (кабель, ВРУ, исәплэгечлэр, яктырткычлар, жир чыбыклары һ.б. алмаштыру)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	877
	10.	Вентиляция		
166	10.1	Юллыкларны, жиллэтү шахталарын һәм жиллэтү каналларын төзекләндерү	бинаның гомуми майданыннан кв. м	249
167	10.2	Санитар төеннэрендә һава керткечлэр, жиллэткечлэр, жиллэтү рэшәткэлэре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	18
	11.	Сак-янғын сигнализациясе		
168	11.1	Яшүсмерлэр клубларында сак-янғын сигнализациялэре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	382

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
169	11.2	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» объектлар станциясе базасында сак-янгын сигнализациясе урнаштыру	бинаның гомуми майданынан кв. м	457
170	11.3	«Гранит-24» кабул итү-контрольдә тоту жайланмасы базасында янгын сигнализациясен монтажлау	бинаның гомуми майданынан кв. м	180
	12.	Тышкы челтәрләр		
171	12.1	Полиэтилен торбаларда электр белән тээмин итү буенча тышкы кабель челтәрләрен жир астыннан салу	м	1 032
172	12.2	Полиэтилен торбаларда кабельне жир астыннан салып, тышкы яктырту жайланмасын урнаштыру, баганалар һәм урамны яктырту жайланмаларын (жиргә беркетеп), идарә итү тартмаларын, автомат сүндергечләрен һәм электр энергиясен исәпкә алгычны урнаштырып	м	1 785
173	12.3	Полиэтилен торбалардан су белән тээмин итү буенча тышкы торбаүткәргечләр салу	м	1 085
174	12.4	Коры грунтларда коелар урнаштырып, полиэтилен торбаларыннан тышкы канализация торбаүткәргечләрен салу	м	3 224
175	12.5	Ян-ягындагы сыланма гидроизоляциясе белән һәм люк урнаштырып, диаметры 1,5 метрлы, тирәнлеге 2,7 метрлы, т/б божралардан сосып ала торган чокыр-септик урнаштыру	данә	61 858
	13.	Койма		
176	13.1	Профнастилдан койма урнаштыру	кв. м	1 879
177	13.2	Профильле торбадан койма урнаштыру	кв. м	1 769
178	13.3	Торбалардан баганалар урнаштырып, челтәрле панельләрдән (цинкланган чыбыктан үреп ясалган ятымә) коймалар урнаштыру	кв. м	700
	14.	Файдалану мөмкинлеге белән идарә итүне контрольдә тоту системасы		
179	14.1	Файдалану мөмкинлеге белән идарә итүне контрольдә тоту системасын монтажлау	бинаның гомуми майданынан кв. м	54
	15.	Видеокүзәтү		

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
180	15.1	Видеокүзәтү системасын монтажлау	бинаның гомуми майданынан кв. м	273
	16.	Уен майданчыкларын төзекләндерү		
181	16.1	220 урынга исәпләнгән балалар бакчасы. Уен майданчыкларын тәэмин итү (МАФ: «Шәһәрчек (утыргычлар, декоратив утыргычлар белән бүлгәләнгән)», «Берле таганнар», «Комлык», «Сыгылмалы эленмәләрдәге металл терәкләрдәге икеле таганнар», «Барабан (майданчыклары белән әйләнә торган өлеше)», «Әйләндереп салына торган металл чүплек чиләге»)	1 урын	6 736
182	16.2	Күлгә әвеслекләре кору	данә	416 266