

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАТЕЛӘЧЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«29» Инварь 2021

с. Тюлячи

№ 29

Теләче муниципаль районы территориясен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру турындагы Нигезләмәне раслау хакында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Кушымта нигезендә Теләче муниципаль районы территориясен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру турындагы Нигезләмәне расларга.
2. Әлеге карарны гамәлдәге законнар нигезендә бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты Житәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасары Ф.С. Вәлиевка йөкләргә.

Житәкче

И.Х. Хәמידуллин

**Теләче муниципаль районы территориясен төзекләндерү белән бәйле жир,
төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру турында Нигезләмә**

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Теләче муниципаль районы территориясен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру турында Нигезләмә (алга таба - Нигезләмә), Теләче муниципаль районы авыл жирлекләре территорияләрен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәругә карата бердәм таләпләрне билгели.

1.2. Нигезләмә гамәлдә булуы капитал төзелеш объектларын төзү, үзгәртеп кору һәм капитал ремонтлау өчен бирелгән һәм вакытлыча киртәләр урнаштыру һәм төзелеш зонасыннан коммуникацияләр чыгару белән бәйле эшләрдән тыш рөхсәт бирелгән жир кишәрлекләрендә башкарыла торган эшләргә кагылмый.

1.3. Нигезләмә таләпләре, оештыру-хокукый формаларына һәм ведомствога карамастан, барлык оешмалар, шәхси эшмәкәрләр, Теләче муниципаль районы территориясен төзекләндерү белән бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаручы (планлаштыручы) физик затлар өчен мөжбүри.

1.4. Нигезләмәдә түбәндәге терминнар һәм төшенчәләр кулланыла:

- авария хәлендәге эшләр-инженерлык коммуникацияләрендә, башка объектларда, куркынычны бетерү өчен, турыдан-туры куркыныч янауы жир эшләрен кичекмәстән житештерүне таләп иткән зыян күргән очракта, кешеләрнең иминлегенә, аларның хокукларына, шулай ук закон тарафыннан саклана торган мәнфәгатьләргә ремонт-торгызу эшләре;

- ордерны юкка чыгару-объектта эшләр башкару хокукыннан мәхрүм итү;

- объектның хужасы-милек хокукында, хужалык алып бару хокукында, оператив идарә хокукында, аренда хокукында (эгер объектка аренда шартнамәсе белән каралган булса), гомерлек мирас итеп биләү хокукында, даими (сроксыз) файдалану хокукында, йә аны куллануны, эксплуатацияләүне һәм карап тотуны гамәлгә ашыручы оешма;

- төзекләндерүне торгызу - бозылган төзекләндерү норматив актларның техник таләпләренә туры килә торган халәتكә китерү; кышкы чорда төзекләндерү объектының эшләве мөмкинлеген күздә тотучы төзекләндерүне өлешчә торгызу рөхсәт ителә;

- юл-төзекләндерелгән яки жайлаштырылган, транспорт чаралары хәрәкәте өчен файдаланыла торган жир полосасы яисә ясалма корылманың өслеге. Юл үз эченә бер яки берничә машина йөрү өлешен, шулай ук тротуарларны, юл кырыйларын һәм алар булганда бүленеш полосаларын ала;

- юл киеме-юлның конструктив элементы, ул өслектән, нигездән һәм өстәмә катламнардан тора (су саклау, жылылык изоляциясе, дренлаучы һ.б.);

- заказ бирүче - объектның йә объектларны төзүне, реконструкцияләүне һәм ремонтлауны (капиталь ремонтлауны) тәмин итә торган жир кишәрлегенә

хужасы (яисә хужасы булган) тарафыннан вәкаләт бирелгән юридик яисә физик зат, шулай ук инженерлык эзләүләрен башкару, объектларны төзү, реконструкцияләү, ремонтлау (капиталь ремонт) өчен проект документациясен әзерләүче;

- жир эшләре - грунтны алуны (эшләүне), аны күчереп йөртүне, туфракны тигезләү һәм тыгызлап жәюне үз эченә алган төзелеш эшләре комплексы, шулай ук урман кисү һәм территорияне чистарту, тиешле эшләр белән бәйлә эзерлек эшләре, (шул исәптән майданнарны, калкулыкларны, түшәлмәне, уемтыкны һәм туфракны планировкалау; жир түшәлмәсен эшкәртү; катлам буенча уступаларны урнаштыру (нигездә); кран машиналары белән бораулау; грунтны казу; Бина тирәли су үткәргич торган өслек (отмостка) һәм фундаментының конструктив катламы тирәнлегендә бина отмосткасы зонасында житештерелә торган жир эшләре булып тормый;

- яшел үсентеләр зонасы-агач-куак һәм ясалма үсемлекләр белән капланган территория, шул исәптән парклар, бакчалар, скверлар, газоннар;

- эшләр житештерү зонасы - эшләр башкару өчен бүлөп бирелгән территория, шулай ук эшләр башкарганда кулланыла торган территория, шул исәптән материалларны, жайланмаларны, механизмнарны, көнкүреш шәһәрчөкләрен вакытлыча урнаштыру өчен;

- инженерлык коммуникацияләре - жир асты һәм жир өсте чөлтәләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, жылылык, газ, су белән тәэмин итү, элемент, электр транспортының элемент чөлтәләре, шулай ук алардагы корымалар;

- капитал ремонт-объектның аерым конструктив өлешләрен, аларның физик тузуы һәм (яки) жимерелүе белән бәйлә рәвештә, торгызу эшләре яисә аларны эксплуатацияләү күрсәткөчләрен яхшыртучы охшаш яисә башка төрләргә алмаштыру эшләре, объектның төп техник-икътисады күрсәткөчләрен үзгәртмичә генә;

- гомуми файдаланудагы территорияләренң гамәлдәге, планлаштырылган (үзгәртелә, яңа барлыкка килә торган) чөкләрен, электр тапшыру линияләре, элемент линияләре (шул исәптән линия - кабель корымалары), торба үткәргөчләр, автомобиль юллары, тимер юл линияләре һәм корымалар (линия объектлары) урнашкан жир кишәрлекләре чөкләрен билгеләүче кызыл линияләр;

- объект-биналар һәм корымалар, инженерлык коммуникацияләре, геодезия билгеләре, юллар һәм юл корымалары, трамвай һәм башка рельс юллары, башка төзөкләндерү объектлары, шул исәптән яшел үсентеләр, инфраструктура элементлары, ваклап сату, реклама, халыкка хөзмәт күрсәтү объектлары;

- өченче катлаулы объектлар-вакытлыча, сезонлы яки ярдәмчө билгеләнештәге биналар һәм корымалар, шул исәптән жәмәгать бәдрәфләре, тиешле корымалар булган спорт майданчыклары;

- ордер-Төләчө муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелә торган эшләр башкаруга хокук бирүчө документ;

- жир асты инженерлык корымаларының һәм коммуникацияләренң сак зонасы-Жир асты инженерлык коммуникацияләре буенда (тирәсендә) урнашкан территория, аның чөкләре законнар һәм башка норматив хокукый актлар нигезендә билгеләнә, аның чөкләрендә әлегә корымаларның һәм коммуникацияләренң хужалары, шулай ук жир асты инженерлык корымаларының һәм коммуникацияләренң торышын, карап тотылуын һәм эксплуатацияләнүен тикшереп торуну һәм күзәтүне гамәлгә ашыручы органнар белән килештермичә эшчәнлекнең теләсә нинди төрләрен үткәру тыела;

- якын-тирә территория-объект тирәли биш метр радиуста урнашкан территория;

- грунт эшләү - уемтык (ярым), тыгыз туфрактан төзелмә (ярым), тигезләү катламы, фильтрга каршы жайланма, кире фильтр, дренаж урнаштыру. Грунтны эшкәртү гидромеханизация чараларын кулланып яисә кулдан башкарыла ала;

- боерык - Теләче муниципаль районы авыл жирлегенә башкарма комитетының Теләче муниципаль районы авыл жирлегенә автомобиль юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләүгә яисә туктатуга рөхсәте;

- эшләр - грунт эшләү, авыл территорияләрен вакытлыча төзекләндерү, юл хәрәкәтен вакытлыча чикләү яки вакытлыча туктату белән бәйлә объектларны төзү, реконструкцияләү, ремонтлау (капиталь ремонт), карап тоту, аларны карап тоту эшләре, шулай ук аларга тиешле проект-тикшеренү, жир төзелеше, шулай ук эзерлек эшләре (шул исәптән төзелеш материалларын һәм конструкцияләрен туплау, машиналар һәм механизмнарны, вакытлыча биналар һәм корылмаларны урнаштыру), авария хәлендәгә эшләр;

- капитал төзелеш объектларының, аларның өлешләренә (биеклекләр, катлар саны, майдан, житештерү егәрлеге, күләме) һәм инженерлык - техник тәмин итүнең сыйфаты параметрларын реконструкцияләү һәм үзгәртү;

- килештерүче оешмалар - оешмалар, учреждениеләр, шулай ук үз ризалыкларын бирә торган һәм эш башкаруга шартлар куя торган жир кишәрлекләре хокукына ия булган кызыксынган затлар;

- төзелеш - биналар, төзелешләр, корылмалар төзү (шул исәптән жиимерелә торган капитал төзелеш объектлары урынында);

- төзелеш майданчыгы-төзелеш, реконструкция, капитал ремонт объектларын урнаштыру, шулай ук материаллар һәм конструкцияләр, машиналар һәм механизмнар, төзелеш, реконструкция, капитал ремонт чорында вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән (яки кулланыла торган) жир участогы;

- ордерның гамәлдә булуын туктатып тору - ачыкланган житешсезлекләргә тулысынча бетергәнчегә кадәр эшләргә вакытлыча тыю;

- эшләргә житештерүче-жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаручы юридик яки физик зат, ул территорияне төзекләндерү кагыйдәләрен бозу белән бәйлә (генподрядчы да, субподрядчы да);

- проект (төзелеш, эшләр оештыру) - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, үз эченә текст формасында һәм карталар (схемалар) рәвешендә материаллар алган, объектны һәм аның өлешләрен төзүне һәм үзгәртеп коруны, шулай ук объектны ремонтлауны (капиталь ремонтны) үткәрүне тәмин итү өчен архитектура, конструктив һәм инженер-техник чишелешләргә билгели торган проект документациясе;

- объектның төзеклеген һәм эшкә яраклылыгын (шул исәптән аның эксплуатация характеристикаларын) торгызу буенча ремонт-эшләр, аларны үтәгәндә объектның конструктив һәм башка ышанычлылык характеристикалары һәм куркынычсызлык характеристикалары кагылмый торган, кирәк булганда башкарыла торган эшләр;

- кышкы чор-1 ноябрьдән 31 мартка кадәр.

II. Заказ бирүченә бурычлары

2.1. Заказ бирүче бурычлы:

2.1.1. Әлеге Нигезләмәнен IV бүлегендә күрсәтелгән эшләр башланыр алдыннан аларны житештерүгә ордер рәсмиләштерергә.

Әлеге Нигезләмәнен V бүлегендә күрсәтелгән эшләрне башлаганчы, объектны карап тоту һәм техник эксплуатацияләү белән шөгыльләнүче оешмага эш башлану турында хәбәр итәргә кирәк.

Заказ бирүче, Нигезләмәнен IV бүлегендә күрсәтелгән эшләрне башкаруга ордер рәсмиләштерергә хокуклы.

2.1.2. Эшләрне башкарган очракта, подрядчы оешма аңа жир эшләрән башкаруга ордерның оригиналын тапшырырга тиеш.

2.1.3. Эш житештерүче алышынган очракта (башка оешма объектны тапшыру) кичекмәстән ордерны башка хезмәткәргә яки оешмага яңадан рәсмиләштерергә.

2.1.4. Теләче муниципаль районының автомобиль юллары буйлап хәрәкәт итүне вакытлыча чикләү яисә туктату, Теләче муниципаль районы жирле үзидарә органнары тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, юлның ике ягында да заказ бирүчеләр һәм эш башкаручылар, эш сроклары, урап узу маршрутлары турында барлык кирәкле белешмәләрне үз эченә алган мәгълүмати щит урнаштырып, мәжбүри рәвештә гамәлгә ашырыла. Әлеге щитның формасы һәм эчтәлеге күрсәтелгән рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

Теләче муниципаль районының автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктаткан очракта, мәгълүмати щит мондый чикләүләр башланганчы биш көннән дә соңга калмыйча билгеләнергә тиеш.

2.1.5. Ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару срокларын үтәүне контрольдә тоту.

2.1.6. Ордерда күрсәтелгән эшләрне билгеләнгән срокта тәмамларга мөмкинлек бирми торган сәбәпләр килеп туган очракта, ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару вакыты чыкканчы биш календарь көннән дә соңга калмыйча, эшләрне башкару срокларын озайту турында үтенеч белән Теләче муниципаль районы Башкарма комитетына мөрәжәгать итәргә кирәк.

2.1.7. Бозылган юл өслеген, яшел үсентеләрне һәм башка төзекләндерү элементларын торгызу өчен үз акчалары хисабына җаваплылык тоту.

Асфальт-бетон өслекне яңарту машина юлының яисә тротуарның бөтен киңлегенә һәм комплексларга, шул исәптән машина йөри торган өлешен, борт ташын, тротуарларны, яшелләндерелгән территорияләрне дә сыйфатлы итеп һәм бөтен киңлегенә башкарылырга тиеш.

2.1.8. Муниципаль ихтыяжлар өчен объектны файдалануга кайтару турындагы актка кул куелганнан соң билгеләнгән срок (биш ел) дәвамында утыртулар һәм деформацияләр барлыкка килгәндә торгызу эшләрән башкаруның гарантия срогын тәмин итәргә.

Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты вәкилләре, Теләче муниципаль районы авыл жирлекләре башкарма комитетлары житәкчеләре, заказ бирүче һәм эш башкаручы тарафыннан имзаланган акт белән төзекләндерүне торгызу буенча башкарылган эшләрне һәм эшләрне кабул итү тулы күләмдә рәсмиләштерелә.

2.1.9. Ордерда күрсәтелгән эш вакыты чыккан көннән соң өч көн эчендә объектны тышкы төзекләндерү элементларын бозу белән бәйле эшләрне

башкарганнан соң төзөклөндөрү эшлөрөн һәм эшлөрне кабул итү акты белән тапшырырга кирәк.

2.1.10. Эшләр башкарылган очракта, кышкы чорда, ордерда күрсәтелгән эш вакыты чыккан көннән алып өч көн эчендә, төзөклөндөрү һәм юлларның жимерелгән элементларын торгызу буенча эшлөрне арадаш кабул итү актын рәсмиләштерергә кирәк.

Төзөклөндөрү һәм юлларның жимерелгән элементларын ахыргы торгызу элеге Нигезләмәнең 8.6 пунктында билгеләнгән тәртиптә башкарыла, һәм төзөклөндөрү элементларын һәм юлларны тулысынча торгызу эшләрә тәмамланганнан соң өч көн эчендә кабул итү акты белән тапшырыла.

Элек бирелгән ордерларның срокларын һәм ябылу тәртибен системалы (ике тапкырдан артык) бозган очракта, заказ бирүчегә жир эшлөрөн башкаруга рөхсәт алудан баш тартырга мөмкин.

2.1.11. Эш барышында проект карарларына төзәтмәләр кертелгән очракта, ордерга тиешле үзгәрешләр кертәргә, кирәкле килешүләр белән проект документациясен төзәтергә.

Гамәлдәге ордерга үзгәрешләр һәм өстәмәләр бары тик аны бирү урыны буенча гына кертелә.

Ордерның гамәлдә булуы түбәндәге очрактарда туктатылырга мөмкин:

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен бозу очрактарын ачыклау, рөхсәтнамәнең, килешүләрнең гамәлдә булуын вакытлыча туктату өчен ул бирелгән рөхсәтнамә;

- төзелеш майданчыгы янында урнашкан биналар һәм корылмаларның конструкцияләре һәм элементлары деформациясә барлыкка килү.

Ордерның гамәлдә булуын туктатып тору кызыксынган затларның хәбәрләре нигезендә гамәлгә ашырыла. Шул ук вакытта ордер алына, алмашка эшлөрне туктату турында күрсәтмә бирелә. Ордерда аның гамәлдә булуын туктатып тору вакыты турында билге ясала. Ордерның гамәлен торгызу житешсезлекләренә бетерү турында язмача мөрәжәгать буенча башкарыла.

2.1.12. Ордерда күрсәтелгән эш башланган көннән соң 10 көн эчендә, әгәр дә аның гамәлдә булу вакыты дәвамында эш башланмаган булса, ордерны гамәлдән чыгару турында гариза белән мөрәжәгать итәргә кирәк.

Ордерны гамәлдән чыгару түбәндәге очрактарда башкарыла:

- төзелеш объектсында кешеләрнең тормышына яки сәламәтлегенә яки транспорт хәрәкәтенә куркыныч янаулар барлыкка килү, аларны бетерү өчен башка подрядчы оешмаларны яки хезмәтләренә жәлеп итү таләп ителә;

- ордерның гамәлдә булуын туктатып торганнан соң, эшлөрне алып бару яки аны туктатуга китергән сәбәпләрне бетермәү;

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен тупас бозуларны ачыклау, рөхсәтнамәләр (документлар, килешүләр) гамәлен туктату.

III. Эшләр житештерүче бурычлары

Эшләр ордер алган оешма (заказчы), яки ордерда күрсәтелгән подрядчы һәм субподрядчы оешмалар тарафыннан башкарылырга мөмкин.

3.1. Эшләр житештерүче бурычлы

3.1.1. Чикләрендә проект документациясә расланган эшләр башкарыла торган жир кишәрлегенә хокук билгели торган ордерның төп нөсхәләрен атап китәргә, ә Теләче муниципаль районы автомобиль юллары буенча транспорт

чаралары хэрэкэтен вакытлыча чиклэгэн яисэ вакытлыча туктаткан очракта - Телэче муниципаль районы башкарма комитеты карамагына Телэче муниципаль районы автомобиль юллары буенча транспорт чаралары хэрэкэтен вакытлыча чиклэү (вакытлыча туктату) һәм юл хэрэкэтен оештыру схемалары турында һәм эшләр башкаруны контрольдә тотучы оешмалар вәкилләренә, шул исәптән Телэче муниципаль районы башкарма комитеты хезмәткәрләренә, күрсәтергә.

3.1.2. Эш урынында эш төрөн, заказ бирүченә, эш башкаручының һәм аның подрядчыларның исемен (субподряд шартнамәләре булган очракта), эшләрне башлау һәм тәмамлау срокларын, транспорт чаралары хэрэкэтен вакытлыча чиклэү яки вакытлыча туктатуны (мондый чиклэүне (хэрэкэте туктатуны), эшләр башкару өчен җаваплы вазыйфаларның фамилияләрен, исем-фамилияләрен, аларның эш телефоннарының номерларын күрсәтеп, мәгълүмат шитын урнаштырырга.

3.1.3. Юл хэрэкэтен оештыру схемасы нигезендә юл хэрэкэте иминлеген тәмин итү.

3.1.4. Барлык вакытлыча билгеләрнең, шулай ук житештерү зонасында булган юл хэрэкэтен җайга салуның техник чараларының төзеклеге һәм сакланышын тәмин итәргә.

3.1.5. Вакытлы керү юлларын-төзелеш майданчыгын (житештерү зонасын) урамнар белән тоташтыручы юлларны урнаштыру, аларны каты өслек һәм автомойка белән җиһазландыру зарур.

3.1.6. Эшләр башкаруны контрольдә тотучы органнар вәкилләренә, шул исәптән Телэче муниципаль районы Башкарма комитеты хезмәткәрләренә төзелеш майданчыгына (эшләр башкару зонасына) керү мөмкинлеген тәмин итәргә.

3.1.7. Транспорт һәм җәяүлеләрнең куркынычсыз хэрэкэтен тәмин итә торган эшләр зонасын киртәләүне оештырырга, эшләр башкару зонасына керә торган объектларның сакланышын тәмин итәргә, юл хэрэкэтен оештыруның килешенгән схемасы нигезендә юл хэрэкэтен оештыруның техник чараларын урнаштырырга, 1,5 м киңлектәге киртәләр белән, җәяүлеләр күперләрен, коймалар почмакларында кызыл фонарьлар урнаштырырга, койма буенда кимендә 50 м.

Тротуарны яки машиналар йөрү өлешен (өлешчә яки тулысынча) кисүче койма почмакларында гамәлдәге нормаларга туры китереп вертикаль тамга ясалырга тиеш. 1 метрдан артык тирәнлектәге котлованнар (траншеялар) аларның диварларын беркетмичә урнаштыру рөхсәт ителми.

Урамның ике ягында да җәяүлеләр хэрэкэтен оештыру өчен 1,5 м киңлектәге тротуар өчен полосалар калырга тиеш, шул ук вакытта алар бөтен киңлектә, һичшиксез, култыкса урнаштырылган булырга тиеш.

3.1.8. Эшләр башкарганда ишегалларга (кварталларга) һәм корылмаларга траншея һәм җәяүлеләр күперләре аша чыгу юлларын урнаштыру юлы белән керү юлларын тәмин итәргә. Кыш көне аларны кар һәм боздан даими чистартылып торырга, ком сибәргә кирәк.

3.1.9. Материалларны җайга салуны, техниканы вакытлыча саклауны һәм көнкүреш шәһәрчеген урнаштыруны, килештерелгән оешмалар тарафыннан, Телэче муниципаль районы Башкарма комитеты ордерын рәсмиләштергәндә, мондый материалларны, техниканы эш урынына илтәп җиткерүне, ордерда күрсәтелгән оешмаларда ордер теркәлгәннән соң һәм гамәлдәге объектларның саклау зоналарына рөхсәт алганнан соң гына (булган объектларның саклау зоналарында территорияне вакытлыча биләп торырга) оештырырга.

3.1.10. Теләче муниципаль районы авыл жирлекләрен төзекләндерү кагыйдәләре нигезендә төзелеш мәйданчыгын (эшләр башкару зонасын) һәм якындагы территорияне (бөтен периметр буенча биш метрлы зона) тиешле хәлдә тотарга.

3.1.11. Төзелеш мәйданчыгы территориясендә каты көнкүреш калдыклары, эре габаритлы һәм төзелеш чүп-чары, шулай ук башка житештерү һәм куллану калдыклары жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункер-туплаучылар булуны тәмин итәргә.

3.1.12. Төзелеш мәйданынан каты көнкүреш калдыкларын, зур габаритлы һәм төзелеш калдыкларын, шулай ук житештерү һәм куллану калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештыруны тәмин итәргә.

3.1.13. Төзелеш мәйданчыгы территориясенә (эш зоналары) автотранспорт көпчәкләре белән пычрак чыгармаса.

3.1.14. Ордер шартларын үтәү, шул исәптән топосъемкада күрсәтелгән эшләрне башкару зонасы чикләрен үтәү, шулай ук эшләрне башкару вакыты буенча (срогы чыккан ордер буенча эшләр ордерсыз эшләргә тиндәштерелә).

3.1.15. Теләче муниципаль районының жирле үзидарә органнары күрсәтмәсе нигезендә Теләче муниципаль районының автомобиль юллары буйлап транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) тәртибен һәм срокларын (хәрәкәтне мондый чикләү (туктату) кертелгән очракта) үтәргә.

3.1.16. Юл хәрәкәтен оештыруның гамәлдәге схемасын вакытлыча бозып бетергәннән соң, юл хәрәкәтен жайга салуның техник чараларының даими дислокациясен тулысынча янадан торгызырга, әгәр бу проектта башкасы каралмаган булса.

3.1.17. Төп эшләр тәмамланганнан соң, бозылган төзекләндерү эшләрне торгызырга һәм ордерда күрсәтелгән вакыт эчендә төзекләндерү эшләрненнән соң материаллар, конструкцияләр, төзелеш чүп-чары, киртәләрне жыеп алырга.

IV. Ордерсыз житештерү тыелган эшләр

Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән ордер нигезендә түбәндәге эш төрләрен башкару рөхсәт ителә:

4.1. грунтны ачу һәм эшләү, шул исәптән аны алдагы эшләр өчен планлаштыру;

4.2. юл киёмнәрен, тротуарларны, юл кырыйларын, бүлү полосаларын, яшел үсентеләр зоналарын ачу;

4.3. юл эшләрненнән барлык төрләре, Нигезләмәннән V бүлегендә күрсәтелгәннәрдән тыш;

4.4. инженерлык коммуникацияләрен төзү, реконструкцияләү, ремонтлау (капиталь ремонт) барышында жир эшләре, шул исәптән төзелештән инженерлык коммуникацияләрен чыгару буенча жир эшләре; төзелеш мәйданчыгы аша транзит белән уза торган яки аның чикләрендә тоташу нокталары булган инженерлык коммуникацияләрен төзегәндә, реконструкцияләгәндә, капитал ремонтлаганда жир эшләре житештерү; капитал төзелеш объектларын төзү (реконструкцияләү, капитал ремонтлау) өчен бирелгән жир кишәрлегеннән читтә вакытлыча инженерлык коммуникацияләре урнаштырганда жир эшләре житештерү; капитал төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капитал ремонтлау;

4.5. электр тапшыру, элемент линияләре, электротранспортның контакт челтәре, яктырту баганалары урнаштыру;

4.6. шпунт сугу, свай урнаштыру (шул исәптән проект-эзләнү эшләре стадиясендә сынау свайлары);

4.7. инженерлык эзләнүләре, геодезик билгеләр кую вакытында жир эшләре башкару;

4.8. вакытлыча коймаларны һәм киртэләрне урнаштыру (алмаштыру) һәм урнаштыру, шул исәптән вакытлыча төзелеш майданчыклары киртэләрен, житештерү зоналарын урнаштыру, әгәр алыштырыла торган койма Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән ордер нигезендә билгеләнсә, вакытлыча киртэләрне алыштырудан тыш, шулай ук даими коймаларны һәм киртэләрне урнаштыру һәм алыштыру да күздә тотыла;

4.9. стационар юл коймалары һәм жибәрүче жайланмалар урнаштыру;

4.10. биналар һәм корылмаларның фасадларын реконструкцияләгәндә, капитал ремонтлаганда һәм агымдагы ремонтлаганда, шулай ук биналарның (корылмаларның) фасадларын тикшергәндә төзелеш урманнарын һәм стационар өстәмәләрне урнаштыру;

4.11. территорияләрне төзекләндерү һәм яшелләндерүдә, шул исәптән агач утыртуда (күчереп утыртуда), бозылган төзеклекне локаль һәм комплекслы торгызуда жир, юл эшләре житештерү;

4.12. стационар булмаган һәм капитал булмаган вакытлыча кулланылыштагы объектлар, бер катлы гаражлар, ачык автостоянкалар, жәмәгәт бәдрәфләре, тиешле корылмалар булган спорт майданчыклары һәм башка катлаулы объектлар төзегәндә жир эшләре житештерү;

4.13. инфраструктура элементларын, шул исәптән 0,3 метрдан артык тирәнлектә аерым торучы реклама конструкцияләрен, шулай ук 0,3 м артык тирәнлектә булган сәүдә, тукталыш һәм башка павильоннарны яки 10 кв. метрдан артык майданлы павильоннарны урнаштыру;

4.14. теләсә нинди төр материалларны, конструкцияләрне, жайланмаларны саклау;

4.15. авария хәлендәге эшләр башкару.

V. Ордерсыз житештерү рөхсәт ителгән эшләр

Теләче муниципаль районы Башкарма комитетында ордер алу түбәндәге эш төрләрен башкару өчен таләп ителми:

5.1. юл катламнарын, юлларны, тротуарларны һәм майданчыкларны бер объект чикләрендә фрезерлау белән бер тәүлек эчендә капламны яки баланс тотучы белән килешенгән графикны кисү;

5.2. юлларны, тротуарларны һәм штуклы материалдан торган майданчыкларны ремонтлау, өч тәүлек эчендә капламны яки баланс тотучы белән килешенгән графикны торгызу;

5.3. ярыкларны, юл катламының деформацион жөйләрен эшләү;

5.4. юл өслеген эшкөртү;

5.5. гомуми озынлыгы 100 м дан артмаган участкаларда берле борт ташларын урнаштыру;

5.6. кое капкачларын, реперларны, газ һәм кабель келәмнәрен алыштыру һәм көйләү;

5.7. күчмә типтагы юл өслеген, ныгытылган һәм ныгытылмаган юл кырыйларын, бүлгеч полосаларны, жир өслеген чокып алуны, су бүлү кюветларын профильләштерү һәм планлаштыру;

5.8. юл су бүлү корылмалары системасын пычрактан, чүп-чардан, корылмаларның эшен кыенлаштыручы чит айберлөрдөн чистарту;

5.9. юл хэрэкэтен оештыру буенча техник чараларны тышкы ремонтлау, аларның аерым элементларын алыштыру, тротуарларда һәм яшел үсентелэр зонасында 0,3 м га кадэр тирэнлектөгө юл билгеләре өчен тимер-бетон нигез салынган стоянкалар урнаштыру;

5.10. күперләрдә, юлүткәргечләрдә, яр буйларында, деформацион жөй элементларын, ут баганаларын, парапетларны, карниз ташларын, тротуар плитэләрен, откосларны һәм конусларны торгызу һәм ремонтлау белән бәйле тоннельләрдә, юл хэрэкэтен чикләмичә, эшләр башкару шарты белән, эшләр;

5.11. яшел үсентеләрне (сүтелгән куаклар утыртуны да кертеп), парклар, бакчалар, скверларның жәяүлеләр юллары белән карау;

5.12. 10 кв. м мөйданлы павильоннарны жир эшләре житештермичә, шулай ук 0,3 метрга кадэр тирәнәйткөндө урнаштыру;

5.13. аерым торучы реклама конструкцияләрен урнаштыру 0,3 м га кадэр;

5.14. 0,3 метрга кадэр тирәнәйгән вакытта биналарның канатлары фундаментларын (нигезләрен) урнаштыру өчен жир эшләре;

5.15. жәяүлеләр һәм киртэләрне, пассажир транспортын көтү павильоннарын агымдагы ремонтлау.

VI. Планлы эшләрне башкару тәртибе

6.1. Эшләр башкарганда төзелеш өлкәсендә норматив документларның мәжбүри таләпләре үтәлгә тиеш.

6.2. Корылманы һәм коммуникация трассаларын натурага чыгару (эшләр башланган һәм контроль төшерү эшләрен башкарганнан алып, траншеялар салу һәм объектны файдалануга тапшыруга кадэр) Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан каралган проект документлары һәм кулланыла торган материаллар нигезендә башкарыла.

6.3. Юл катламнарын сүтүдән қалган материаллар материаллар төрләре буенча штабельләргә салына һәм жир белән траншеядан катнашырга тиеш түгел, шулай ук урам хэрэкэтенә комачауламаска тиеш. Кирегә салып кую өчен яраксыз траншеялардан грунтны эш барышы буенча чыгарырга кирәк.

6.4. Юллардагы һәм тротуарларда траншеялар һәм котлованнар салу 0,2 м калыныктагы ком грунты, катламнар белән, жентекләп тыгызланып, су сибеп башкарылырга тиеш (жәйге вакытта). Кышкы вакытта траншеяларны һәм котлованнарны тыгызлап, калын ком грунт белән салырга кирәк.

6.5. Траншеялар һәм котлованнар салу асфальт-бетон өслеген торгызуны гамәлгә ашыручы оешма вәкиле күзәтүе астында башкарылырга тиеш.

6.6. Эшләр башкару урынында вакытлыча грунт өемнәре урнаштыру рөхсәт ителми, әгәр дә килештерелгән һәм расланган проект документларында башкасы каралмаган булса.

6.7. Эшләр башкарганда коеларның һәм камераларның люкларын, рәшәткәләрен һәм патрубкларын, юл өслекләре лотокларын, яшел утыртмаларны, геодезик билгеләрне грунт белән күмү, шулай ук яшел утыртмалар зонасында, инженерлык коммуникацияләренең сак зоналарында материаллар һәм конструкцияләр туплау рөхсәт ителми.

Кире салу өчен яраклы грунтны, шулай ук инженерлык коммуникацияләре урнашкан зоналарда материалларны, геодезик тамгаларны элегә объектларның хужалары белән килештермичә вакытлыча урнаштыру тыела.

6.8. Юллар һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешләрен төзү, реконструкцияләү һәм капитал ремонтлау эшләре башланганчы, гамәлдәге инженерлык коммуникацияләрен төзү, реконструкцияләү һәм ремонтлау (капитал ремонт) буенча комплекслы төзелеш проектында каралган барлык эшләр дә башкарылырга тиеш.

6.9. Юл эшләре башланганчыга кадәр инженерлык коммуникацияләрен комплекслы проектында каралган инженерлык коммуникацияләрен үзгәртеп кору мөмкин булмаса, аларның хужалары элегә коммуникацияләрен төзелә яки ремонтлана торган юллар һәм тротуарлар белән кисешкән урыннарында юл киёмнәрен ачуны булдырмый торган чараларны үтәргә тиеш.

6.10. Төзелеш мәйданчыгына керү (пандус) конструкциясе юлның машиналар йөрү өлеше чикләрендә булырга тиеш түгел (бордюрның эчке линиясе өчен чыгыш ясарга). Төзелеш мәйданына керү үзе каты өслектә башкарылырга яки юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр вак таш түшәлгә тиеш.

VII. Авария хәлендәге эшләрне башкару тәртибе

7.1. Инженерлык коммуникацияләре хужалары авария турында сигнал алганда, аларга караган коммуникацияләрдә кичекмәстән авария бригадасын жибәргә тиеш, ул җаваплы зат җитәкчелегендә юл хәрәкәте иминлеген, якын-тирәдә урнашкан инженерлык коммуникацияләрен һәм башка объектларның сакланышын тәмин итеп, аварияне бетерүгә керешергә тиеш.

7.2. Авария-торгызу эшләрен (шул исәптән ачу) инженерлык коммуникацияләрендә һәм корылмаларда житештерү, аларны эксплуатацияләгәндә яки төзелеш эшләрен башкарганда булган аварияләргә бетерү максатларында, житештерү урынын жентекләп географик (адреслы) бәйләвечле авария телефонограммалары (факсограммалар) нигезендә рөхсәт ителә.

Авария хәлендәге телефонограммасын (факсограммалар) жибәрү белән бер үк вакытта, аварияне бетерүче оешма бер тәүлек эчендә Теләче муниципаль районы Башкарма комитетында авария хәлендәге эшләр башкаруга ордер рәсмиләштерергә тиеш.

Кичке һәм төнгә сәгатьләрдә, ял һәм бәйрәм көннәрендә, Теләче муниципаль районы Башкарма комитетында ордер рәсмиләштергән очракта, аварияле эшләр башкару рөхсәт ителә.

7.3. Авария зонасында жир асты коммуникацияләре булган оешмалар, телефонограммасы алганда, һәлакәт булган урынга, үз карамагындагы коммуникацияләрен (корылмаларның) урнашуын ачыклау һәм эш ысулын килештерү өчен, кичекмәстән башкарма сызымлы вәкильне жибәргә тиеш.

Юл йөрү өлешендә авария хәлендәге эшләрне башкару тәртибе шулай ук Россия Эчке эшләр министрлыгының Теләче районы буенча ЮХИДИ бүлегенә белән дә килештерелгә тиеш.

Аварияне бетерү буенча эшләр тулы яки өлешчә ябылуны таләп итсә, Россия Эчке эшләр министрлыгының Теләче районы буенча ЮХИДИ органнары, Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты белән берлектә, юлны вакытлыча ябу, транспортны тикшерү маршруты һәм (кызыксынган эксплуатация оешмалары белән берлектә) зыянны тиз арада бетерү турында оператив карар кабул ителәр.

7.4. Һәләкәтне бетерү эшләре урынында даими рәвештә үз янында хезмәт таныклығы һәм Теләче муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелгән ордеры булган оешманың авария хәлендәге эшләрне башкаручы җаваплы вәкиле яки эшләр башкару урынын җентекләп географик (адреслы) бәйли торган, Теләче муниципаль районы башкарма комитетына җибәрелгән телефонограмма (факсограмма) күчермәсе булырга тиеш.

7.5. Авария урынында төрле материаллар һәм жиһазлар туплаган яки грунт яки төзелеш чүп-чары өелгән оешмалар, әгәр бу авария хәленә комачауласа, аварияне бетерү буенча эш башкаручы оешма таләбе буенча, кичекмәстән һәм үз хисабына эш зонасын азат итәргә бурычлы.

7.6. Коммуникация (Корылмалар) тибына карамастан, авария хәлендәге урыннардагы төзекләндерү эшләре тулы торгызылган аварияләр биш тәүлек дәвамында, ә кышкы чорда сигез көн дәвамында бетерелергә тиеш.

7.7. Һәләкәт бетерелгәннән соң, траншея (котлован) салганнан һәм чүп-чар җыештырганнан соң, эшләрне башкарган оешма төзекләндерү, күрсәтелгән эшләрне башкару өчен килешү төзелгән оешма объектын тапшыра.

7.8. Төзекләндерү һәм яшелләндерү эшләре махсус оешмалар тарафыннан башкарылырга тиеш.

Шул ук вакытта машиналар йөрү өлешенең һәм тротуарларның капламасын торгызу эшләре, ел фасылына карамастан, 24 сәгать эчендә башкарылырга тиеш (автотранспортның авариясез хәрәкәтен тәмин итү һәм җыештыру өчен).

7.9. Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 мартка кадәр) эшләр башкарганда, кече архитектура формаларын, яшел үсентеләрне яңадан торгызу мөмкинлеге булмаган һәм асфальт өслеген яңадан ясау зарурилыгы булган очракта (1 апрельдән 31 майга кадәр) эшләр башкаручы 25 апрельдән 31 майга кадәр төзекләндерү эшләрен башкарырга тиеш.

7.10. Авария-торгызу эшләрен үткөрү объекты, төзекләндерү һәм юл-ремонт эшләренең факттагы үтәлешен һәм аларның сыйфатын тикшергәннән соң, контрольдән төшерелә, бу хакта эш башкаручы оешма вәкилләре, Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты, шулай ук Россия Эчке эшләр министрлыгының Теләче районындагы ЮХИДИ бүлегенә (Әгәр эшләр машиналар йөрү өлешендә башкарылган булса) катнашында акт төзелә.

7.11. Авария хәлендәге эшләрне җитештерү зонасын төзекләндерү эшләрен вакытында башкару мөмкин булмаса, әлегә эшләрне башкаруга Теләче муниципаль районы Башкарма комитетында ордер рәсмиләштерелергә тиеш. Срогы чыккан ордер буенча эшләр ордерсыз эшләргә тиндәштерелә.

7.12. Авария хәлендә дип табылган планлы эшләр башкару тыела.

7.13. Трассаның гомуми озынлыгы (траншеялар) 10 м дан артык булган инженер коммуникацияләрендә авария эшләрен башкару зарурлыгы булганда, эшләр башкаруга ордер план эшләрен башкаруга ордер рәсмиләштерү өчен каралган тәртиптә рәсмиләштерелә.

VIII. Бозылган төзекләндерү эшләрен торгызу

8.1. Объектлар төзү, реконструкцияләү һәм ремонтлау (капиталь ремонт) буенча эшләр башкарганнан соң, бозылган төзекләндерү эшләре, Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән ордерда күрсәтелгән срокларда торгызыла.

8.2. Траншея (котлован) салынганнан соң урамнарның аркылы чыга торган урыннарында юл катламнарын торгызу эшләрә кичекмәстән башланырга һәм 24 сәгать дәвамында төгәлләнергә тиеш, ә калган очракларда - өч тәүлек эчендә башкарылган.

Юл катламы, аны ачканнан соң, "Автомобиль юллары" СНиП таләпләре нигезендә торгызылырга тиеш 2.05.02-85 от 17.12.1985, ГОСТ Р 50597-93.

8.3. Траншеялар (котлован) салу эшләрән житештерүче юл киёмнәрән яки тышкы төзекләндерү элементларын (яшел утыртмалар, тулы юллар һәм майданчыклар, кече архитектура формалары һ.б.) торгызучы оешма объектның түбәндәге эшләрне башкарганнан соң тапшырырга тиеш:

- төзелеш калдыклары белән эш итү буенча технологик регламент нигезендә калган материалларны, артык грунт, төзелеш чүп-чарын чыгару;

- объектны торгызу өчен, торгызула торган территория хужасының җаваплы вәкиле һәм эшләр житештерүче барында кабул итү-тапшыру акты буенча, бозылган төзекләндерү эшләрән торгызу бурычы йөкләнгән объектны тапшыру. Ремонт эшләрән башкару чикләре артында барган эшләр барышында юл катламына механик зыян килгән очракта, торгызу күләме объектны карап тоту һәм техник эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешма вәкиле һәм эш башкаручы катнашында зыян күрү актын төзү белән комиссия тарафыннан билгеләнә.

8.4. Теләче муниципаль районы Башкарма комитеты вәкилләре тарафыннан юл йөрү өлешендә һәм тротуарларда траншеяларны (котлованнарны) торгызу срокларын үтәү контрольдә тотыла.

8.5. Асфальт-бетон катнашмаларын жәю алдыннан катнаш полосаларны тоташтыруның тотрыксызлыгын тәэмин итү өчен эшләр житештерүче аларны түбәндәге таләпләрне исәпкә алып башкарырга тиеш:

а) гамәлдәге асфальттан тыш горизонталь һәм вертикальдән башка очкынсыз булырга тиеш;

б) асфальт-бетон өслекләр өчен нигезләр коры һәм чистартылган булырга тиеш;

в) нигезләр ябылган яки сыек битум яисә битум эмульсиясе белән 0,5 л/кв. м исәбеннән эшкәртелергә тиеш.

Шул рәвешле эзерләнгән урынга қайнар асфальт-бетон катнашмасы жәелә.

Яңа жәелгән һәм иске асфальтның бәйләнеш урыннарын жентекләп тигезлиләр. Өслек тигез, калкымнарсыз һәм ачык жөйләрсез булырга тиеш.

Асфальт өслеген торгызу юл һәм тротуарның бөтен киндәге буенча башкарыла.

Юл катламын торгызу ел әйләнәсе алып барыла.

Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 мартка кадәр) эшләр башкарылган очракта зыян күргән урынны кардан һәм боздан тулысынча чистартырга, эш урыннарын грунт белән күмәргә, әлегә участка юл катламы конструкциясе нигезендә тиешле коэффициентка кадәр катлам белән тыгызланган ком һәм вак таштан арындырырга, алга таба тыгызланган расклинцовка ясарга, булган асфальтобетон яки бетон катнашмасыннан бер метрда асфальт-бетон катнашмасы жәюне башкарырга кирәк.

8.6. Төзекләндерү эшләрә 25 апрельдән 31 майга кадәр дәвам итә.

Асфальт-бетон катламнарны технологик эзлеклелектә торгызу тышкы һава температурасы көздән 10 °С һәм язын 5 °С булганда башкарылырга тиеш.

8.7. Яшел зонаны торгызуны үсемлек грунтны (кар һәм боздан башка) белән генә торгызуны исәпкә алып башкарырга кирәк. Үсемлек грунтны катлавының калыңлыгы 30 см дан да ким булмаска тиеш. Тикшерү шурфларны өзү юлы белән

башкарыла. Яшел зонаны планлаштыру нәкъ горизонталь һәм вертикаль буенча башкарылырга тиеш.

8.8. Эш урынында утырту эшләре тәмамланганнан соң биш ел эчендә барлыкка килгән очракта, заказ бирүче аларны бетерүне тәэмин итәргә тиеш.

IX. Жир эшләре башкарганда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү

9.1. Эшләрне житештерүче килешенгән тәртипне, эшләрнең чиратлылыгын тәэмин итәргә, аларны үтәү срокларын үтәргә, юл хәрәкәте иминлеген оештырырга тиеш.

9.2. Юл йөрү өлешендә, тротуарларда, юл кырыйларында, бүлү полосаларында, урам газоннарында эш тәртибе һәм вакыты элге эшләр чорында юл хәрәкәтен оештыру схемасы белән билгеләнә. Элге таләп авария-торгызу эшләрен башкаруга кагылмый.

9.3. Юл хәрәкәтен оештыру схемасы проект документлары составында эшләнергә тиеш. Элге таләп авария-торгызу эшләрен башкаруга кагылмый.

9.4. Эшләр житештерү урыны билгеләнгән үрнәктәге щит-заставкалар (вакытлыча юл бүлүче су агызу блоклары) белән киртәләнә.

Урамнарның (магистральләреннә) йөрү өлешендә, киртәдән тыш, кызыл габарит фонарьлары, юл билгеләре, транспорт, жәяүлеләр узу күрсәткечләре һ. б. урнаштырыла.

Жәяүлеләр хәрәкәте зоналарындагы эш урыннары тышкы яктыртылар булмаганда яктырткычлар белән жиһазландырылачак.

9.5. Житәкчеләре эш алып бара торган вазыйфай затлар коймаларның булуы һәм торышы, яктырту һәм габаритлы фонарьларның эшләве, эш тәмамланганчы юл билгеләрен һәм күрсәткечләрен саклау өчен жаваплы.

9.6. Эшләр башкарганда биналарга һәм аларга керү юлларын траншеялар (эшләр башкару зонасы) аша жәяүлеләр йөри торган күперләренә урнаштыру юлы белән тәэмин итәргә, шулай ук эшләр тәртибе нигезендә ишегалларына иреккә керү мөмкинлегә тәэмин ителергә тиеш.

9.7. Расланган проект (төзелеш, эшләр башкару) нигезендә эшләр зонасын тулысынча төзекләндерүгә кадәр эшләренә башларга, объектта механизмнар, техника, материаллар, инвентарылар, вагоннар-көнкүреш техникасы урнаштырырга ярамый. Элге таләп авария-торгызу эшләрен башкаруга кагылмый.

9.8. Урамның ике ягы буенча да жәяүлеләр хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен, кимендә, 1,5 м киңлектәге юл узарга тиеш. Аерым очракларда тротуар тулысынча ябылырга мөмкин, ләкин шул ук вакытта жәяүлеләр кичүен оештыру белән капма-каршы тротуар буенча жәяүлеләреннә хәрәкәте мәжбүри тәртиптә сакланьрга тиеш.

9.9. Бина һәм корьлмаларның фасадлары өчен киртәләр элге максатлар өчен махсус каралган материаллардан үзләренә декоратив, ныклы һәм янғын куркынычсызлыгы характеристикалары буенча башкарыла. Шул ук вакытта урамнарда чыга торган фасадлар коймаларының түбән ярусы мәжбүри рәвештә ныклы, үтәкүренмәле булмаган материаллардан үтәлергә тиеш.

9.10. Эшләр башкару зонасы жәяүлеләр зонасына якын урнашкан урыннарда жәяүлеләренә куркынычсызлыгын тәэмин итү максатларында, койма өстендә саклагыч түбәләр урнаштырыла, ә тротуарда - транспорт хәрәкәте ягыннан култыксалар белән жиһазландырылган жәяүлеләр өчен дивар куела.

9.11. Инвентарь киртэлөре гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә жавап бирергә тиеш.

9.12. Урамнарның машиналар йөрү өлешендә эшләгәндә, моның өчен махсус билгеләнгән полимер материаллардан блоklar кулланылырга мөмкин. Бетон блоklar һәм тимер-бетон свайлар куллану эш башкару зонасын киртәләү сыйфатында тыелган.

9.13. Житештерү зонасы коймаларын урнаштырганда (урнаштырганда) эшләр башкаручы ГОСТ 23407-78 "Инвентарь төзелеш майданчыкларын һәм төзелеш-монтаж эшләрен башкару участкаларын коймалау. Техник шартлар." таләпләрен үтәргә тиеш, алар мәжбүри булып торалар Эшләр зонасын тәртиптә тоту тышкы кыяфәтле булырга тиеш: буялган, пычрактан чистартылган, зарарланган участкалары, вертикальдән тайпылышлары, чит ябыштыргычлары, белдерүләр, язулар булырга тиеш түгел.

9.14. Киртәләр һәм аларның элементлары яктылыкны чагылдыручы материаллар кулланып башкарылырга һәм начар һава шартларына бирешми торган буяулар белән буялган булырга тиеш.

9.15. Эшләргә житештерүче траншеялар аша жәяүлеләр корылмаларын тиешенчә карап тотуны тәмин итәргә бурычлы.

9.16. Урамнарның машиналар йөрү өлешендә һәм тротуарларда эшләргә башкаручы эшләр житештерүче юл хәрәкәте иминлегенә кирәкле техник чаралары: яхшыртылган ут-техник характеристикалары булган юл билгеләре, импульссы сигнал уклары, фонарьлар, юл эшчеләре өчен яктылыкны кире кайтаручы махсус униформа һәм юл техникасы өчен кызгылт-сары төстәге проблема майлары белән жиһазландырылырга тиеш. Юл хәрәкәте иминлегенә техник чараларын урнаштыру Ведомство төзелеш нормалары (ВСН 37-84) һәм ГОСТ Р 52289-2004 таләпләре нигезендә башкарыла. Күрсәтелгән чаралар булмаса, эшне машиналар йөрү өлешендә башлау тыела.

Юл билгеләрен урнаштыру урыннары һәм саны Юл хәрәкәтен оештыруның расланган схемасына туры килергә тиеш. Стандарт булмаган һәм кулдан ясалган юл билгеләрен һәм киртәләргә яктылык кайтармый торган үзлекләрдән башка куллану тыела. Тәүлек вакытына бәйсез рәвештә, импульссы уklar кертелергә тиеш. Юл хәрәкәтен оештыруның техник чаралары һәм башка куркынычсызлык чаралары гамәлдәге дәүләт стандартлары һәм әлеге продукция житештерүченә техник шартлары нигезендә үтәлергә тиеш. Әлеге таләп авария-торгызу эшләрен башкаруга кагылмый.

9.17. Автомобиль транспорты һәм жәяүлеләр хәрәкәте урыннарында коеларның түбәләрен ачу кирәк булганда, сигнализация чаралары һәм вакытлы кисәтү билгеләре белән жиһазландырыла, алар Теләче муниципаль районы башкарма комитеты һәм Теләче муниципаль районы авыл жирлекләре башкарма комитеты белән килештерелгән юл хәрәкәтен оештыруның типлаштырылган схемалары нигезендә чыгу яисә урап узу юнәлешен билгеләп үтәләр.

Х. Нигезләмә таләпләрен бозган өчен жаваплылык

Нигезләмә таләпләрен үтәмәгән яки бозган өчен заказчы һәм эш башкаручы гамәлдәге законнар нигезендә административ жаваплылыкка тартыла.