

СОВЕТ
ПОКРОВСКО-УРУСТАМАКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ПОКРОВСКИЙ УРУСТАМАК
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

«19» февраля 2021 г.

с.Покровский Урустамак

№ 13

Совет карарына үзгәрешләр кертү турында Покровский-Урустамак авыл жирлеге 2018 елның 13 августындагы 72 номерлы «Кагыйдәләрне раслау турында» төзекләндерү, чисталык һәм тәртип саклау муниципаль берәмлек территориясендә "Покровский-Урустамак авыл жирлеге» Баулы муниципаль районы Татарстан Республикасы Президенты» (с изм. от 26.11.2018 №84, от 04.02.2019 №99, от 13.03.2020 №125)

2003 елның 6 октябрәндәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» гы Федераль закон нигезендә Покров-Урустамак авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак авыл жирлеге Советының 2018 елның 13 августындагы 72 номерлы «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-Урустамак авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләрен раслау турында " гы карарына үзгәрешләр кертү хакында», (2018 елның 26 ноябрәннән №84, 04.02.2019 ел, №99, 13.03.2020 ел, №125 карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләр:

7 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«7. Муниципаль берәмлек территориясендә инженерлык-коммуникацион (Жир), ремонт һәм башка эшләр житештерү

7.1. Жир эшләрен башкаруга ордер бирү тәртибе

7.1.1. Исемлек буенча жир эшләренен барлык төрләрен житештерү (әлеге Кагыйдәләргә 1 нче кушымта) бары тик жир эшләрен башкаруга ордер булганда

гына рөхсәт ителә (алга таба - Ордер). Ордерның формасы әлеге Кагыйдәләргә 2 нче кушымта белән расланган.

7.1.2. Территорияне төзекләндерү белән бәйлә төзелеш һәм жир эшләрен, инженерлык коммуникацияләрен төзү һәм ремонтлау эшләрен башкару срокларын килештерү һәм координацияләүне вәкаләтле орган башкара. Жир эшләрен башкаруга Ордер вәкаләтле орган тарафыннан бирелә.

7.1.3. Жир эшләрен башкаруга ордер алу өчен вәкаләтле органга 10 көннән дә соңга калмыйча, объектны финанслау, кирәкле материаллар, механизмнар, саклану чаралары (киртәләр, юл билгеләрен кисәтү һ.б.) һәм кирәкле документлар (әлеге Кагыйдәләргә 4 нче кушымта) белән тәмин итү турында язмача гариза (әлеге Кагыйдәләргә 3 нче кушымта) бирергә кирәк.

Ордер алу бурычы заказчыга яки эш башкаручыга йөкләнә.

Эшләренә житештерүче, заказчының рәсмиләштерелгән ордеры булуына инанмыйча, эшләр башкарырга хокуклы түгел.

Вәкаләтле орган жир эшләрен башкаруга ордер алуга язма гариза алынганнан соң 10 көн эчендә:

а) документлар булу һәм аларның билгеләнгән таләпләргә туры килү-килмәве тикшерелә;

б) проектның Дәүләт шәһәр төзелеше нормативлары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры килүен тикшерү үткәрә;

в) жир эшләрен башкаруга ордер бирә яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, ордер бирүдән баш тарта.

Вәкаләтле орган әлеге Кагыйдәләрнең 4 нче кушымтасында каралган документлар булмаганда яки проектның шәһәр төзелеше нормативларына туры килмәве очрагында ордер бирүдән баш тарта.

7.1.4. Жир эшләрен башкаруга Ордер оешма, предприятие, учреждение, физик затка - капитал төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капитал ремонтлау буенча заказ бирүчегә бирелә.

7.1.5. Жир эшләрен башкаруга ордер биргәндә вәкаләтле орган, жирле шартларны исәпкә алып, эшләренә башкару срокларын һәм бозылган төзекләндерүне тулысынча торгызу срокларын билгели.

Ордер, гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре белән каралган эшләрне башкаруның норматив дәвамлылығын исәпкә алып, эшләрне башкаруның билгеләнгән графигы нигезендә, билгеләнгән вакытка рәсмиләштерелә.

Ордер анда күрсәтелгән төрләргә, күләме, вакыты һәм урыны гамәлдә. Эшләр ордерда күрсәтелгән эшләрне житештерүче тарафыннан гына башкарыла ала. Эшләрне башкару барышында гариза бирүче вәкаләтле органга рөхсәт бирү шартларын үзгәртү (эшләрне жаваплы башкаручы, лицензияләр срогы тәмамлану, проект карарларының мөһим үзгәрешләре һ. б.) турында хәбәр итә. Ордерда күрсәтелгән эшләрне житештерүче ордерында алыштырылган, объектны башка эш башкаручыга тапшырган очракта, ордер бирелгән эшләрнең заказчысы аны кичекмәстән башка эш житештерүчегә яңадан рәсмиләштерергә тиеш. Гамәлдәге ордерга үзгәрешләр һәм өстәмәләр аны бирү урыны буенча гына кертелә.

Ордерда күрсәтелгән эшләрне башлау вакыты 5 (биш) көнгә тоткарланганда, эшләр башкаруга бирелгән ордер гамәлдә түгел дип таныла һәм Вәкаләтле органга срок чыкканнан соң 3 көн эчендә кире кайтарылырга тиеш.

7.1.6. Төзелеш дәвамлылығы белән бер айдан артык булган эшләр башкарганда, жир эшләрән башкаруга ордер аерым этапларга, аларның һәркайсына эш срокларын билгеләп, бирелергә мөмкин.

7.1.7. Вәкаләтле орган элек башкарылган жир эшләре буенча эшләр житештерүче яки заказ бирүченең әлеге кагыйдәләрнең нигезләмәләрен системалы рәвештә (2 һәм аннан да күбрәк тапкыр) үтәмәве, эшләр житештерүче яки заказчы ягыннан жир эшләрән башкаруның килештерелгән срокларын системалы рәвештә бозу (2 һәм аннан да күбрәк тапкыр) булуы, төзекләндерү эшләре яңадан торгызылмавы яки башланган эшләрне тәмамлауга кадәр элек бирелгән ордер буенча нинди дә булса бурычлар булуы ачыкланса, ордер бирүдән баш тарта.

7.1.8. Вәкаләтле орган ордерның гамәлен түбәндәге очракларда туктатып тора:

- житештерүче тарафыннан ачыкланган житешсезлекләрне бетерү буенча күрсәтмәләр үтәлмәүне системалы (2 һәм аннан күбрәк тапкыр);
- әгәр жир эшләр башкарыла торган объектның торышы кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә һәм транспорт хәрәкәтенә куркыныч тудырса;
- заказчы яки эш башкаручы ягыннан ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен бозуларны ачыклау, рәхсәтнамәнең, килешүләрнең гамәлләрен вакытлыча туктату, алар нигезендә ул бирелгән.;
- жир эшләр алып барыла торган урын белән янәшә урнашкан биналар һәм корылмаларның конструкцияләре һәм элементлары деформациясә барлыкка килү.

Ордерның гамәлдә булуы туктатылган очракта, эш башкаручының ордery тартып алынырга тиеш, алмашка эшләрне туктату турында күрсәтмәләр бирелә.

Ордерның гамәлен туктатып торуга сәбәп булган житешсезлекләрне бетергәннән соң, аның гамәле янадан торгызыла (ордер эш бирүчегә кире кайта).

Шул ук вакытта ордерда аның гамәлдә булуын тиешле чорда туктатып тору турында билгә ясала. Ордерның гамәлен торгызу эш башкаручының хокук бозуларны бетерүне раслаучы һәм жир эшләр башкаруда әлегә кагыйдәләрне үтәүне гарантиялүче вәкаләтле органга язмача мөрәжәгатә буенча башкарыла.

7.1.9. Яраклылык вакыты чыккан ордер буенча эшләр башкару тыела. Яраклылык вакыты чыккан ордер буенча эшләрне башкару жир эшләрне үз белдегә белән башкару дип таныла. Эшләрне билгеләнгән срокта яки эшләрне ордерда билгеләнгән срокта тәмамларга мөмкинлек бирми торган сәбәпләр барлыкка килгән очракта, заказ бирүче яки эшләр башкаручы эшләрне башкару срокларын озайту турында язма үтенеч белән вәкаләтле органга мөрәжәгать итәргә тиеш. Озайту ордерда күрсәтелгән эшләрне тәмамлау срогы чыкканчы биш календарь көннән дә ким булмаган вакыт эчендә башкарыла.

7.1.10. Эшләрне туктатканда, финанслау булмау сәбәпле, ордер эшләрне башкару хокукыннан башка (бары тик төзелеш мәйданчыгы территориясен карап тоту өчен генә), төзелеш мәйданчыгын карап тоту өчен тулы жаваплылык белән эш заказчысы тарафыннан янадан рәсмиләштерелә.

Озак вакытлар финансланмаган очракта объект резервланган булырга мөмкин, ордер ябылган. Резервланган объектны карап тоту өчен заказ бирүче жаваплы.

7.1.11. Зур озынлык трассаларында һәм автоюллар кисешкән вакытта Ордер һәр участокка эш срокларын билгеләп, аерым участокларга бирелә, ләкин 100 п.м. суүткәргеч, канализация, жылылык трассасы, газүткәргеч һәм 200 п. м. дан артык түгел.

7.1.12. Әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән очракларда ордерларны рәсмиләштерүнең гамәлдәге тәртибе үзгәртелергә мөмкин.

Рөхсәт ителергә тиешле эшләр башкарыла торган территория булса, эшләр башкару күрсәтелгән очраклар дип таныла:

- хәрби хәлдә;
- гадәттән тыш хәл режимында;
- террорчылыкка каршы операция үткөрү зонасында;
- табигый бәла-каза нәтижеләрен бетерү зонасында һ. б.

7.2. Инженер-коммуникацион (Жир), ремонт һәм башка эшләр башкару тәртибе

7.2.1. Киләсе елда жир асты челтәрләрен, корылмаларын төзү яки реконструкцияләү (подрядчы яки хужалык ысулы белән) буенча эшләр башкарылырга тиешле оешмалар, төзелеш яки реконструкция өчен билгеләнгән трассаларның сызымнарын кушып, киләсе елның 1 октябренә кадәр вәкаләтле органга планлы гаризалар тапшырырга тиеш.

7.2.2. Магистраль урамнарда, юлларда һәм мәйданнарда жир асты коммуникацияләрен салу һәм үзгәртеп коруның төп ысулы-төзекләндерелгән өслекне ачмыйча гына, ябык ысул.

Магистраль урамнарында, проспектларда, юлларда һәм камилләштерелгән мәйданнарда инженерлык коммуникацияләрен салу һәм янадан коруның ачык ысулы вәкаләтле орган тарафыннан язма рәвештә бирелгән рөхсәт буенча гына рөхсәт ителә.

7.2.3. Автомобиль юлларының машина йөрү өлешендә автотранспорт хәрәкәтен вакытлыча чикләүне яисә туктатуны (урамны туктатып тору һәм ябу)

таләп итә торган жир эшләре бары тик вәкаләтле орган белән килештереп башкарыла.

7.2.4. Жир эшләре башланыр алдыннан заказ бирүче яки эшләр житештерүче, жир эшләре башланганчы бер тәүлек калгач, эшләр башкару урынына эксплуатация хезмәтләре һәм башка оешмалар, учреждениеләр һәм физик затларны, жир асты корылмалары булган яки башка объектлар булган вәкилләрне чакыртырга тиеш. Бу тәртип шулай ук жир эшләре житештерүне Килештерү кәгазендә оешма яки жир эшләре башкарылачак жир кишәрлегеннән файдаланучы физик затларны, шулай ук катнаш һәм параллель инженерлык челтәрләре, башка объектлар булган оешмаларны яки физик затларны чакырту зарурилыгы күрсәтелсә дә кулланыла.

7.2.5. Ордерда күрсәтелгән эксплуатация һәм башка оешмалар житәкчеләре үз вәкаләтле вәкилләренен эш урынына килүен тәэмин итәргә бурычлы. Бер үк вакытта жир асты корылмаларының, коммуникацияләрнен һәм башка мөлкәтнен сакланышын һәм зыян китерүен кисәтү максатыннан, эшләрне башкаруның аерым шартлары төгәлләштерелә һәм язмача теркәлә.

Проектта күрсәтелмәгән жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары ачыкланган очракта, эшләр башкаруга комачауламаса да, жир эшләре башкару тыела. Ачылу урынына коммуникацияләр һәм корылмалар хужаларының вәкилләре чакырылырга тиеш. Бер үк вакытта коммуникацияләрне һәм корылмаларны зыяннан саклау буенча чаралар күреләргә тиеш. Кирәкле яклануны тәэмин итү мөмкин булмаган очракта, эшләр әлеге коммуникацияләрнен һәм корылмаларның хужалары белән эшләү проектын килештергәнчегә кадәр туктатылырга тиеш.

7.2.6. Эшләр башланыр алдыннан оешма, юридик яки физик зат, эшләр башкару урынын санитар нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры китереп, типик киртәләр белән тәэмин итәләр һәм ГОСТ нигезендә типик юл билгеләре белән жиһазлылар.

Кичке һәм төнге сәгатьләрдә коймаларда Россия Федерациясендә юл хәрәкәте кагыйдәләре белән каралган яктылыкны кире кайтаручы кисәтү билгеләре булырга тиеш. Юлларны ябуны таләп итә торган юлларда юл

билгеләре куелганда, РФ ЭЭМ органнарында расланган схемалар буенча юл йөрү юллары билгеләнә. Караңгылык башлану белән аерылу урыннары яктыртыла.

7.2.7. Жир эшләре башкарган тирә-юнь территориянең норматив санитар торышы, жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте иминлеге, йорт ишегалларына керү, барлык предприятиеләр һәм оешмаларга, торак, хезмәт, сәүдә биналарына, уку һәм балалар учреждениеләренә керү юллары эш хәлендә булырга тиеш. Траншеялар аша жәяүлеләр кичүе төзелергә яки жәяүлеләр өчен күперләр куелырга тиеш. Кышкы чорда алар даими рәвештә кардан һәм боздан арынырга һәм жир эшләре башкаручы оешма көче белән ком сибәргә тиеш. Ишегалларына (кварталларга) керүне тәмин итү мөмкин булмаган очракта, эшләр янғын сагы идарәсе, авария газ хезмәте, үзәк район хастаханәсенә Ашыгыч медицина ярдәме станциясе, Эчке эшләр органнары һәм авария хәлендәге һәм оператив хезмәтләре булган башка оешмалар белән килештерелергә тиеш.

Транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте иминлеге, билгеләнгән таләпләрне үтәү өчен эшләр башкаруга рөхсәттә (ордерда) күрсәтелгән җаваплы зат җаваплы.

7.2.8. Эшләрне башкару вакытында жир эшләрен башкарган өчен җаваплы зат, эшләр башкаруга ордер, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән техник проект, РФ Эчке эшләр министрлыгының Баулы районы буенча бүлеге белән килештерелгән юл хәрәкәте схемасы, эшләр житештерү проекты, шулай ук жир асты корылмалары һәм коммуникацияләр хужаларының күрсәтмәләре булган урында даими булырга тиеш.

7.2.9. Жир асты корылмаларын һәм коммуникацияләргә төзегәндә, ремонтлаганда һәм үзгәртеп корганда, түбә ябу эшләре коймаларын урнаштыру урыннары эшләр башкару проектында билгеләнә. Төзелеш материаллары һәм механизмнары киртәләп алынган участок чикләрендә булырга тиеш. Юл катламын тулысынча янадан торгызганнан соң гына түбә ябу эшләре урынын коймалап алырга тиеш.

7.2.10. Гамәлдәге жир асты инженерлык челтәрләренә, яшел утыртмаларның сакланышы өчен төзелеш яки ремонт-торгызу эшләрен башкаручы оешма җавап бирә. Күрше яки кисешүче коммуникацияләр зыян

күргән очракта, алар әлеге коммуникацияләрне эксплуатацияләүче оешма күрсәтмәсе буенча эш башкаручы оешма көчләре һәм чаралары белән кичекмәстән торгызылырга тиеш.

Жирлекнең үзәк урамнарында һәм мәйданнарында, Транспорт һәм жәяүлеләрнең интенсив хәрәкәт итү урыннарында жир асты коммуникацияләрен төзү һәм реконструкцияләү эшләре (планнан тыш характердан тыш) төнге вакытта башкарылырга тиеш. Коймалар, грунт һәм материаллар иртәнге сәгать 7гә кадәр жыештырылырга тиеш.

7.2.11. Алына торган грунт коймалар чикләрендә саклана. Төзек булмаган территорияләрдә эшләр башкарганда, бер яктан, кире күмү өчен, траншеядан эшләнгән грунт саклау рөхсәт ителә. Жир эшләрен башкарганда юл һәм урамнарның машиналар йөрү өлешенә, жәяүлеләр тротуарларына, каралган газоннарда грунт салу тыела.

Эшләнгән юл киеме һәм төзелеш материаллары киртәләнгән урын чикләрендә яки махсус билгеләнгән урыннарда куелырга тиеш. Бордюры, дерн разбирается һәм билгеләнә, аның яраклылык өчен икенчел куллану. Эшләргә житештерүче шулай ук сүтелгән юл һәм тротуар катламының, борт ташының, баскычларның һәм түшәм плитәләренең сакланышын тәэмин итәргә бурычлы.

Юлның машиналар йөрү өлешенә төзелеш материалларын туплау тыела.

7.2.12. Транспорт магистральләренең, юлларның һәм урамнарның машиналар йөрү өлешендә, жәяүлеләр тротуарларында һәм башка төзекләндерелгән территорияләрдә, газоннарда, траншея һәм грунт чикләрендәгә каты өслекләрдә эшләр башкарганда Экология һәм табигый ресурслар буенча махсус вәкаләтле орган күрсәтелгән урыннарда гына эшләнә һәм тикшерелә.

Юл йөрү өлешенең һәм тротуарларның асфальт өслеген ачу проект һәм рөхсәт белән каралган чикләрдә һәм ачыла торган траншея күләмнәрендә башкарыла. Сүтелгән асфальт катламы (мәктәпләр) бер эш көне дәвамында чыгарылырга тиеш. 2 тәүлектән артык вакытка асфальт жәю рөхсәт ителми.

7.2.13. Урамнарда, юлларда, тротуарларда, мәйданнарда һәм башка төзекләндерелгән территорияләрдә түбәнә ябу эшләре түбәндәгә шартларны

үтәү белән алып барыла:

1) эшләр житештерү проекты нигезендә кыска учасоклар белән башкарылырга тиеш;

2) алдагы учасокларда эшләр, шул исәптән, торгызу эшләрә һәм территорияне жыештыру эшләрә тәмамланганнан соң гына рөхсәт ителә;

3) траншея киңлегә, корылмаларның тышкы габаритларына карап, минималь булырга тиеш;

4) траншеялар һәм котлованнар бөтен тирәнлеккә беркетелергә яки гамәлдәге Кагыйдәләр нигезендә жир эшләрән башкаруга тиеш.

7.2.14. Яңгыр һәм кар суларын ачу эшләрә үткәрелә торган урыннарда һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә үткәрүне эшләр башкаручы оешма тәмин итәргә тиеш. Коеларны, яңгыр кабул итү рәшәткәләрен һәм лотокларны саклау өчен коеларга, яңгыр каршылыклары һәм лотокларга керү мөмкинлеген тәмин итүче агач щитлар һәм тартма кулланылырга тиеш.

7.2.15. Жир эшләрән гамәлдәге инженерлык коммуникацияләреннән һәм алар белән киселешләрдән турыдан-туры якын жирдә житештерү тиешле санитар нормалар һәм кагыйдәләр, эшләр башкару кагыйдәләре һәм эксплуатация оешмаларының норматив документлары таләпләренә туры китереп башкарыла. Күрсәтелгән эшләр эшләр житештерүче, шулай ук урында грунт эшләү чикләрен кулдан билгели торган эксплуатация хезмәтләре хужаларының күзәтүендә башкарыла. Гамәлдәге жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары янында, гамәлдәге жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары белән килешмичә, жир механизмнарын, бәрү инструментларын (ломнар, кирка, клинья, пневматик инструментлар һ.б.) куллану, эшләрне оештыру проектында каралганнан кимрәк араларда экскаваторлардан файдалану тыела. Бу очрақларда эшләр кулдан гына башкарыла.

Жир эшләрән алып барганда тунган һәм каты грунтларда егыла торган Клин жайланмаларын газүткәргечләргә, терәк торбаүткәргечләргә, электрокабельләргә һәм башка жир асты коммуникацияләренә кадәр 5 метрдан да якына арада куллану тыела. Егыла торган Клин жайланмаларын торақка

якын урында куллану тыела.

Гамәлдәге жир асты корылмаларына зыян китергән өчен жир эшләрән башкаручы оешмалар һәм физик затлар, шулай ук объектта бу эшләрне башкару өчен жаваплы вазыйфаи затлар жаваплы.

7.2.16. Эшләр башкарганда тыела:

1) РФ Эчке эшләр министрлыгы бүлеге белән килешмичә генә юлларда эшләр башкару;

2) урамнарның якын-тирә участокларын һәм яңгыр канализациясен чүпләү;

3) суүткәргеч торбалар, кюветлар һәм газоннар салу;

4) газ үткәргечләрнең, жылылык трассаларының, электр тапшыру линияләрен һәм элементә линияләрен саклау зоналарында материаллар һәм конструкцияләр туплау;

5) Люк капкачларын, карау коеларын һәм камераларын, Көнчыгыш рәшәткәләрен һәм яңгыр кабул итү коеларын, юл буе лотокларын һәм кюветларын; жибәрү торбаларын һәм дренажларны, геодезия билгеләрен, юл йөрү өлешен һәм тротуарларны жир белән каплау;;

6) юлларны, тротуарларны һәм төзекләндерелгән территорияләрне траншеялардан, котлованнардан, коелардан су сибәргә. Су бу участкага гамәлдәге яңгыр канализациясенә юнәлдерелгә яки шланг һәм лотокларга бүлеп бирелгә тиеш;

7) гамәлдәге жир асты корылмаларын, әгәр күрсәтелгән корылма житештерүгә комачауламаса да, кызыксынган оешма һәм архитектура һәм шәһәр төзелеше Идарәсе белән килештермичә, расланган проектта каралмаган булса да, күчерү.;

8) гамәлдәге жир асты челтәрләре трассаларында нинди дә булса корылмаларны һәм корылмаларны урнаштыру;

9) яшел үсентеләрне кисү һәм сүтү һәм тамыр системасын законнарда билгеләнгән тәртиптә сүтү өчен рөхсәт бирмичә ачыклау;

10) авыл жирлеге урамнары буенча транспорт һәм машина чабу;

11) жир асты коммуникацияләре чыгу юлы булмаган, геодезия хезмәте

тарафыннан контроль-башкару төшерү эшләрә башкарылганчы салынган траншеяларны (кабель, торбаларны жәю өчен) салу.;

12) төзелеш объектларын, инженерлык жир асты коммуникацияләрен кабул итү һәм Вәкаләтле органда килештерелгән башкарма схеманы үтәмичә ордерны ябу.

7.2.17. Яшелләндерелгән территориядә жир эшләрен башкарганда оешма, предприятие, учреждение яки ерткычларны житештерүче физик затлар бурычлы:

1) яшелләндерелгән территориядән файдаланучылар һәм вәкаләтле орган белән яшел үсентеләр зонасында төзелеш эшләрен башларга һәм аларның тәмамлануы турында ике көннән дә соңга калмыйча хәбәр итәргә.;

2) төзелеш материалларын сакларга һәм машиналар кую урыннарын газоннарда урнаштырмаска, шулай ук агачтан 2,5 м һәм куаклардан 1,5 м ераклыкта урнаштырмаска. Ягулык материалларын туплау агач һәм куаклардан 10 метрдан да ким булмаган күләмдә башкарыла;

3) яшел үсентеләр төзелеш материалларына су сибмәскә һәм пычратмаска;

4) керү юллары һәм күтәрткеч краннар урнаштыру урыннары утыртмалардан читтә урнашырга һәм агачларның билгеләнгән киртәләрен бозмаска;

5) эш зонасында тамыр системасы агачлар һәм куаклар житештерергә түбәнрәк урнашкан төп скелетных тамырлар түгел поврежда тамыр системасы;

6) жир эшләрен башкарганда жирнең өске уңдырышлы катламын төшерергә, буртларга һәм сакларга һәм аны бирелгән урыннарга, алга таба таба табигать саклау чараларын үткәреп, аларны чыгаруны һәм бозылган жирләрне яңадан торгызуны тәмин итәргә.

7) төзелеш территориясендә урнашкан агачларны 2 м биеклектәге тоташ щитлар белән киртәләргә. Щитлар агач кәүсәсеннән 0,5 м ераклыкта өчпочмаклы, шулай ук 0,5 м радиуслы өчпочмак тирәсендә агач идәнне урнаштырырга мөмкин.;

8) авыл юлларын, майданнарны, ишегалларын, тротуарларны һ. б. асфальтлаган һәм асфальтлаган очракта, 2 метр диаметрлы буш урыннарны агач

тирэли калдырырга кирэк.;

9) кабель, канализация торбалары һәм башка корылмалар салганда траншеялар казуны кәүсәсеннән 15 см. га кадәр, кәүсәсенен калынлыгы 15 см. дан да ким булмаган арада, куаклардан - 1,5 м. дан да ким булмаган санда агач кәүсәсеннән алып, һәр скелет тармагы нигезеннән ераклыкны исәпләп, 15 м. га кадәр житештерергә кирэк.;

10) юлларны, тротуарларны һәм башка корылмаларны реконструкцияләгәндә һәм төзөгәндә гамәлдәге үсентеләр тирәсендә 5 см дан артык булган очракта, аларны киметкәндә яки арттырганда, вертикаль билгеләрне үзгәртүгә юл куймаска. Тамыр системасын салу яки тапшыру котылгысыз очрақларда, проектларда һәм сметаларда агачларның нормаль үсеш шартларын саклау өчен тиешле жайланмалар каралган;

11) төзелеш эшләрән башкарганда, вәкаләтле орган күрсәткән урыннарда грунт чыгаруны тәмин итәргә, табигать саклау чараларын үткәергә һәм бозылган жирләрне яңадан торгызырга.

7.3. Авария хәлендәге эшләрне башкару һәм аларның нәтижәләрән бетерү тәртибе

7.3.1. Аварияләрне бетергәндә (авария телефонограммасы буенча) авария хәлендәге хезмәтләрнең инженерлык челтәрләрендә казу эшләрән бер тәүлек эчендә башкару өчен ордерны алдан рәсмиләштермичә башкарырга рөхсәт ителә.

7.3.2. Жир асты корылмаларында, инженерлык коммуникацияләрендә авария хәле туганда яки аларны эксплуатацияләү барышында яисә аларның нормаль эшләвен бозуга яки бәхетсезлек очрақлары өчен алшартлар барлыкка килүгә бәйле рәвештә төзелеш эшләрә алып барылганда, күрсәтелгән инженерлык корылмаларыннан һәм коммуникацияләрдән файдаланучы оешма кичекмәстән авария хәлен бетерү өчен урынга, үзенә хезмәт таныклығы һәм авария хезмәтенең наряды булган жаваплы зат житәкчелегендә авария-коткару турында гариза яки телефонограмманың күчәрмәсен жибәерергә һәм аварияне бетерүгә керешергә тиеш. Авария эшләрә аны тулысынча бетергәнчегә кадәр өзлексез режимда алып барыла.

7.3.3. Казу эшлэре башланганчы, авария бригадасын жибэрү белән бер үк вакытта, эксплуатацияләнүче оешма авария турында вәкаләтле органга, эшләрне үткэрү урыны турында шәхси мәгълүматларга хәбәр итэргә, шулай ук инженер корылмаларыннан файдаланучы оешманың телефон программасы, РФ Эчке эшләр министрлыгы бүлеге (юлны чикләү яки ябу кирәк булганда) авариясе турында хәбәр итэргә, яшелләнделерелгән территориядә аварияле эшләр башкарганга вәкаләтле органга хәбәр итэргә тиеш.

Жир эшләрән башкарганга, янәшәдә урнашкан челтэрләрнең сакланышын тәмин итү өчен, эшләр житештерүче алар урынына жир асты коммуникацияләре булган эксплуатация оешмалары вәкилләрән чакыртырга тиеш.

Авария турында хәбәр алынганнан соң, инженерлык коммуникацияләре һәм жир асты корылмалары белән чиктәш оешмалар житекчеләре авария урынына жаваплы вәкилләрне вакытында килергә һәм булган коммуникацияләрнең һәм корылмаларның сакланышын тәмин итү өчен кирәкле шартлар турында язмача күрсәтмэләр бирергә тиешләр.

7.3.4. Авария хәлендәге ачышка (ордер) рөхсәт эшләрә башлану белән бер үк вакытта рәсмиләштерелә. Әгәр авария эш вакытында яки ял көнендә килеп чыккан икән, рөхсәт киләсе эш көне белән рәсмиләштерелә.

Эшләрне башкаручы оешма аварияне вакытында бетермәгән һәм территорияне төзекләндермәгән өчен, шулай ук ордерны рәсмиләштермәгән очракта гамәлдәге законнар нигезендә жавап тотат.

7.3.5. Инженерлык коммуникацияләрендә аварияләрне бетерү өчен торгызу эшләрнең дәвамлылыгы жәйге чорда өч тәүлек һәм кышкы чорда биш тәүлек тәшкил итэргә тиеш.

7.3.6. Эшләр башкару өчен жаваплы кешеләр һәм транспорт хәрәкәте иминлеген, янәшәдәге жир асты һәм жир өсте корылмаларының сакланышын тәмин итэргә, кирәкле киртэләрне, юл билгеләрне, күрсәткечләрне, яктырткычларны, мәгълүмат щитларын тиешенчә карап тотарга тиеш; кирәк булган очракта, эшләр турында халыкка һәм житештерү предприятиеләренә массакуләм мәгълүмат чаралары аша хәбәр ителә.

7.3.7. Жир асты коммуникацияларендә аварияларне бетергәннән соң юлларны, тротуарларны торгызу эшләрә тәмамланганнан соң, 7.4.11 п. белән каралган очрактардан тыш, 10 көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. Бу чорда урамнарның һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен каплау урыннарында карап тоту оешма, предприятие, учреждение, капламаларны ачучы физик затка йөкләнә. Төзекләндерү эшләрә территориянең беренчел торышына туры китереп тулы күләмдә башкарыла.

7.3.8. Авария-торгызу эшләрән үткәрү объекты төзекләндерү һәм юл-ремонт эшләрәнең факттагы үтәлешен һәм аларның сыйфатын тикшергәннән соң, эшләрне башкаручы оешма вәкилләрә, территория хужасы, вәкаләтле орган, шулай ук РФ Эчке эшләр министрлығы бүлгә вәкилләрә катнашында (Әгәр эшләр машиналар йөрү өлешендә башкарылган булса) контрольдән төшерелә.

7.3.9. Авария хәлендә дип планлы эшләр башкару тыела. Мондый гамәлләрдә гаепле эшләрне башкаручылар гамәлдәгә законнар нигезендә жаваплы.

7.3.10. Авария булган инженерлык челтәрләрәнең хужалары ике ел дәвамьнда төзекләндерү торышы өчен жаваплы.

7.3.11. Гамәлдәгә жир асты корьлмаларына һәм коммуникацияларенә зыян китергән өчен эшләрне башкаручы оешмалар һәм аларны житештерү өчен жаваплы зат жаваплы.

7.4. Жир эшләрән башкарганнан соң торгызу эшләрә

7.4.1. Оешма, предприятие, учреждение, физик зат, түбә ябу эшләрән башкаручы шәхси эшмәкәр бозылган газоннарны, яшел үсентеләрне, балалар һәм спорт майданчыкларын, кече архитектура формаларын, борт ташын һәм юл йөрү өлешенә яки тротуарның бөтен киңлеген сыйфатлы һәм сыйфатлы итеп торгызырга тиеш.

7.4.2. Урамнарда, тротуарларда һәм майданнарда траншеялар һәм котлованнар салу вәкаләтле орган вәкиленә техник контроле астында башкарыла. Булган коммуникацияләр белән кисешкән урыннарда траншеяларны салу әлгә жир асты коммуникациялареннән файдаланучы оешма вәкилләрә катнашында башкарыла. Эшләр башкару өчен жаваплы зат траншея һәм

котлованнар сала башлау вакыты турында вәкаләтле органга һәм тиешле оешмаларга үз вакытында хәбәр итәргә тиеш.

7.4.3. Әгәр ачылыш камилләштерелгән катламда башкарылган булса, траншея һәм котлован салу каток белән катламлы ком-гравий катнашмасы һәм аннан соң су сибеп торырга тиеш.

Зонада камил булмаган капламаларны ачканда, траншея һәм котлованнар салу жирле грунт тарафыннан каток белән тыгызланган һәм аннан соң су сибелгән.

7.4.4. Материалларны туплауның сыйфаты һәм тыгызлыгы турында төзекләндерү буенча эшчәнлекне контрольдә тотарга вәкаләтле вазыйфай затлар акт төзи. Траншеяларны кондицион булмаган грунт белән күмгәндә, тиешле дәрәжәдә тыгызланмыйча яки башка технологик нормаларны бозмыйча салуның сыйфатына техник контроль ясаучы зат эшне туктатырга, акт төзәргә һәм аны административ хокук бозу турында беркетмә төзәргә вәкаләтле затларга тапшырырга хокуклы.

7.4.5. Урамнарның һәм тротуарларның машиналар йөри торган өлешенә киредән салам катлам түшәлгән ком (су сибү), кышкы вакытта Таллы ком белән каплана. Яшел зонаны (газоннарны) янадан торгызу (кире каплау), аерманың өске катламын торгызу бары тик үсемлек грунты белән генә башкарылуын исәпкә алып башкарылырга тиеш. Аның түшәлгән урыннарында үсемлек грунтының калынлыгы 30 см дан да ким булмаска тиеш.

7.4.6. Траншларны башкарма фотога төшкәнче салып кую рәхсәт ителми.

7.4.7. Урамнарның машиналар йөрү өлеше, йөрү юллары, шулай ук тротуарлар астында эшләр башкарганда, капламаларны торгызу турыдан-туры линияләр, параллель һәм перпендикуляр юллар һәм тротуарлар аша, юллар буенча траншеядан ике якка да 20 сантиметрга капламның зарарсыз өлешен һәм бораулау жайланмасын ачкан вакытта тротуарлар буенча 15 сантиметр һәм зыян күргән өслекнең бөтен киңлегенә-экскаватор ачкан вакытта 20 һәм 15 сантиметр. Шулай ук вакытта иске асфальтобетон киселә, чистартыла, вертикаль диварлар һәм нигез өслеге битум белән юыла.

7.4.8. Торгызу эшләреннән соң грунт, материаллар, конструкцияләр,

төзелеш чүп-чары һәм киртэләрне жыештыру мәжбүри.

7.4.9. Юл катламнарын торгызу өчен түбәндәге сроклар билгеләнә:

- магистральләрдә, скверларда, паркларда, жәяүлеләр сукмакларында, шулай ук зур хәрәкәттәге Транспорт һәм жәяүлеләр урыннарында торгызу эшләре төзелеш оешмасы тарафыннан траншея салынганнан соң кичекмәстән башланырга тиеш;

- калган очрактарда-траншея салганнан соң 2 тәүлек эчендә.

7.4.10. Юл катламының гамәлдәге катламын торгызу ел әйләнәсе алып барыла. Көзге-кышкы чорда (IV - I кварталлар) эшләр башкарганда эшләр житештерүче зыян күргән урынны кардан һәм боздан тулысынча чистартырга, юл катламының аскы катламын торгызырга һәм аның торышын кышкы чор дәвамында күзәтеп торырга тиеш; жылы чорда, эмма 25 апрельдән дә иртәрәк түгел, асфальт-бетон катламын торгызырга тиеш. Асфальт-бетон катламнарын торгызуның технологик эзлеклелеге тышкы һава температурасы +10 °С-көз, +5 °С-язын башкарылырга тиеш. Асфальт-бетон катламнарын торгызу мөмкин булмаган очракта, аларны тимер-бетон плитәләрдән жыелма катламнарға алыштыру рөхсәт ителә.

7.4.11. Көзге-кышкы чорда (IV - I кварталлар) тотрыклы тискәре температуралар килеп чыкканда, бозылган төзеклекне торгызу, эшләрне башкару мөмкинлеге булмау сәбәпле, вакытлыча схема буенча башкарыла һәм киләсе елның 1 июненә кадәр тулысынча торгызылырга тиеш, ә Ордерның гамәле гарантия хаты һәм торгызу эшләре графигы нигезендә озайтыла.

7.4.12. Грунт утыртылган яки торгызылган өслек деформацияләнган очракта, ике ел дәвамында кабат эшләрне ачкан оешма башкара, ул барлык дефектларны үз хисабына кичекмәстән бетерергә яки подрядчы тарафыннан аның үтәлешен финансларга һәм файдалануга тапшырырга тиеш.

7.4.13. Жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары карау коеларының люкларын (капкакларын) һәм яңгыр алгычларын юл катламнары дәрәжәсендә урнаштырырга һәм карап тотарга тиеш. Билгеләнган таләпләргә туры килмәсә, Люк биеклеген СНиП төзәтү тиешле органнарның беренче таләбе буенча 48 сәгать эчендә башкарылырга тиеш. Карау һәм яңгыр кабул итү

коеларының ачык люклары, камералары һәм коеларның жиимерелгән люклары булу рөхсәт ителми. Аларны алыштыру булырга тиеш үткәрелгән 2 сәгать дәвамында, тиешле органнары таләпләре.

Жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары карау коесын ремонтлаганда аның конструктив элементларын гына түгел, аңа янәшәсендәге люкның тышкы ягыннан 20 см радиуста да ким булмаган асфальт катламын торгызырга тиеш.

7.4.14. Төзекләндерү (юл өслеген, яшел үсентеләрне һ. б.) торгызу эшләрен башкару мөмкинлеге булмаганда, оешма, предприятие, юридик һәм физик зат үз көче белән әлеге эшләргә башкару өчен махсус оешмалар белән килешү төзәргә тиеш. Бу очракта әлеге килешү эшләргә башкаруга ордер рәсмиләштергән вакытта вәкаләтле органга тапшырыла.

Килешү төзү төзекләндерү элементларын торгызган өчен эш башкаручы оешмадан жаваплылыкны төшерми.

Авыл төзекләндерү элементларын (яшел зоналар, тротуарлар, борт ташларын) саклау мөмкин булмаган очракта, төзелеш заказчысы үз хисабына яңадан торгыза.

7.4.15. Оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр, юридик һәм физик затлар тарафыннан башкарыла торган эш урамнарны, тротуарларны, жәяүлеләр юлларын, газоннарны, квартал эчендәге, ишегалды һәм башка территорияләргә тулысынча төзекләндергәннән соң тәмамланган дип санала.

7.4.16. Икенче көнне, төзекләндерү эшләргә тәмамланганнан соң, заказчы подрядчы оешма белән берлектә, вәкаләтле орган вәкилләренә, территория хужаларына төзекләндерелгән юл өслекләргә, газоннар һәм башка төзекләндерү элементларын тапшырачак. Эшләргә тәмамлау датасы дип бозылган төзекләндерү, газоннарны һәм юлларны каплату турында актка кул кую датасы санала.

7.4.17. Урамнарда һәм мәйданнарда жир эшләргә башкарганда әлеге Кагыйдәләргә бозылуын контрольдә тотучы контрольлек итүче органнар, ордерда куелган шартларны үтәмәү, юл катламнарына һәм яшел үсентеләргә сыйфатсыз итеп салып кую, үз белдегә белән ачу яки башка бозуларны (техник

проект, эшләр башкаруу проекты) ачыклау очрагында эшләрне туктатып торырга һәм законда каралган тәртиптә гаеплеләрне жаваплылыкка тарту өчен вәкаләтле органга тәкъдим жиберергә хокуклы.

7.5. Гамәлдәге жир асты корылмаларын бетерү

7.5.1. Әгәр жир асты корылмасы тузган яки башка корылма белән алыштырылган булса, челтәрдән өзелеп, ул грунттан чыгарылырга һәм акт белән рәсмиләштерелгән булырга тиеш.

Гамәлдәге жир асты корылмаларын чыгару буенча эшләрнең шактый зур бәясе булганда, алар түбәндәге шартларны мәжбүри үтәгәндә грунтта калдырылырга мөмкин:

1) коелар 1 метрдан да ким булмаган күләмдә сүтелергә һәм жентекләп тыгызланган ком салынган булырга тиеш, ә капкачлар, рәшәткәләр һәм башка жиһазлар төшерелгән булырга тиеш;

2) 300 мм диаметрлы торбаүткәргечләрнең ял һәм керү тишелешләре кое һәм камераларда тыгыз ясала;

3) зур күләмле кирпич һәм бетон жир асты корылмалары таш материаллар белән тыгыз итеп ныгытыла яки ком белән күмелә.;

4) газүткәргечләр өзелә һәм сатыла;

5) электрокабельләре ябылырга тиеш.

7.5.2. Күрсәтелгән барлык чаралар да әлеге корылмаларның башкарма чертежларында чагыла, алар акт белән бергә вәкаләтле органга тапшырыла.

7.6. Ордерны ябу тәртибе

7.6.1. Эшләр тәмамланганнан соң, жир эшләрән башкаруга ордер алган оешма, предприятие, учреждение, шәхси эшмәкәрләр һәм физик затлар вәкаләтле органга түбәндәге документларны тапшырырга тиеш:

1) ордерның жир эшләрәнә кызыксынган оешмаларның тамгалары белән ордерның оригиналы;

2) бозылган төзекләндерү һәм юлларны һәм жәяүлеләр тротуарларын каплау һәм каплау турында акт;

3) объектны файдалануга Тапшыру (яңа төзелеш, реконструкция) буенча дәүләт комиссиясе акты);

4) Фоторәсемнәр, ачу урыннары соң торгызу бозылган төзекләндерү;

5) вәкаләтле орган белән килештерелгән яңа салынган һәм реконструкциялэнгән инженерлык челтәрләрен һәм объектларны электрон рәвештә төшерү;

6) калдыклар барлыкка килгәндә-калдыкларны махсус оешмаларга тапшыру актлары;

7) яшел үсентеләрне сүткәндә, күчереп утыртканда яки зыян күргәндә - компенсация яшелләндерү буенча башкарылган эшләр актлары, яшел үсентеләрнең үсеп китү актлары. Компенсация яшелләндерү үткәрелмәгән очракта-яшел үсентеләрне сүткән өчен акчалата компенсация түләүне раслаучы түләү документлары;

8) бирелгән рөхсәттә күрсәтелгән шартларны һәм срокларны үтәү.

7.6.2. Башкарылган эшләрне кабул итү һәм төзекләндерү эшләрен кабул итү контрольлек итүче органнар: вәкаләтле орган, территория хужасы, РФ ФМ бүлеге (машиналар йөрү өлешендә һәм тротуарда эшләр башкарганда) һәм эш житештерүче вәкиле тарафыннан имзаланган акт белән рәсмиләштерелә.

7.6.3. Ачылу урынына чыгып тикшерелгәннән соң, теркәү кенәгәсендә ордерны ябу турында билге куела. Документлар белән Ордер архивта ике ел дәвамында саклана.».

2. "Покровский-Урустамак авыл жирлегә» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләре" кушымталар өстәргә № 1, №2, №3, №4 кушымта нигезендә.

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: www.pravo.tatarstan.ru сайттагы яналыклар Нче тоташу ноктасына кадәр уза.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Покров-Урустамак авыл жирлегә Советының экологик куркынычсызлык, табигый ресурслар һәм халыкның тормыш-көнкүрешен тәмин итү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләнә.

Баш Покров-Урустамак
авыл жирлегә башлыгы

Ф.И.Чернов

Перечень работ,
перед началом производства которых необходимо получить ордер

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт.

1.1. Подземные инженерные сети:

- трубчатые - водопроводы, канализация, теплосети, нефтепроводы и газопроводы, дождевая канализация, дренаж;
- кабельные - электрические сети, сети связи, радио, телевидение, светофоры, уличное освещение.

1.2. Дороги, проезжая часть улиц, тротуары, бортовой камень, разделительные полосы, подпорные стенки, газоны, опоры линий электропередач, средства наружной рекламы, светофоры, освещаемые дорожные знаки, информационные указатели.

1.3. Жилые, административные и производственные здания.

1.4. Строения (отдельно стоящие, пристроенные), временные наземные сооружения:

- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автосервиса, автозаправочные станции, открытые автостоянки и т.п. (включая их ограждение).

2. Реконструкция, переоборудование, перепланировка и капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных в зданиях, строениях первых этажей и имеющие наружный выход на территорию общего пользования.

3. Разрытие котлованов и забивка свай под фундамент зданий и сооружений, в том числе гаражей, разработка карьеров (предпроектная выработка грунта и добыча строительных материалов).

4. Снос зданий и сооружений, вынос (ликвидация) инженерных коммуникаций.

5. Ограждение строительной площадки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или сносе зданий и сооружений.

6. Ограждение территорий временными и стационарными заборами.

7. Бурение:

7.1. Инженерно-геологические скважины.

7.2. Гидрологические скважины.

7.3. Скважины под воду и др.

7.4. Бурозабивные и корневидные сваи.

8. Вскрытие шурфов.

9. Укрепление оснований фундаментов.

10. Противофильтрационные работы.

11. Благоустройство и озеленение территории.

12. Планировочные работы (срезка и отвал грунта, засыпка ложбин и оврагов).

Приложение № 2
к Правилам благоустройства,
соблюдения чистоты и порядка
на территории Покровско-Урустамакского
сельского поселения

Ордер № __ на производство земляных работ

Представителю _____ Ответственный:

(организация, предприятие, (фамилия, имя, отчество) физическое лицо) (должность)

разрешается производство работ _____

(характер работ)

адрес:

(место разрытия)

Работу производить с выполнением следующих условий:

1. Место разрытия оградить щитовым забором установленного типа, в ночное время освещать электрическими лампами. На щитах указать наименование организации (буквы и цифры размером 15 см), установить дорожные знаки.

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка, грунт, не пригодный для обратной засыпки, вывозить в указанное место.

3. Запрещается заваливать грунтом и строительными материалами подступы к колодцам подземных сооружений.

4. Откосы траншей и котлованов выполнять в строгом соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

5. При выполнении земляных работ механизмами лицо, ответственное за производство работ, обязано вручить водителю землеройных механизмов схему производства работ механизированным способом и показать на месте границы работ, расположение действующих сооружений, сохранность которых должна

быть обеспечена.

6. В местах движения пешеходов устроить переходные мостики с перилами.

7. До обратной засыпки траншей выполнить геодезическую исполнительную съемку вновь проложенных инженерных сетей с последующей сдачей съемки в уполномоченный орган Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по согласованию - отдел архитектуры и градостроительства для нанесения на дежурный план. Траншеи и котлованы засыпать слоями 20 - 25 см с тщательным уплотнением, в зимнее время талой, сухой землей. Засыпку траншей на дорогах производить под надзором представителя эксплуатирующей организации, который должен быть вызван телефонограммой до начала засыпки. О качестве засыпки составить акт.

8. Уборку материалов и лишнего грунта производить в течение 24 часов по окончании засыпки места разрытия.

9. Настоящее разрешение и чертеж иметь всегда на месте работ для предъявления инспектирующим органам.

Я, обязуюсь соблюдать Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Покровско-Урустамакское сельское поселение» и указанные выше условия, выполнить работу в срок и подтверждаю, что данный объект полностью укомплектован необходимыми материалами, техникой и рабочей силой. За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в административном или судебном порядке.

Подпись ответственного по ордеру _____

Производство работ разрешено с _____ по _____

Работу производить в _____ смены. Председатель ордерной комиссии

Ордер продлен до _____ г. Председатель ордерной комиссии _____

Ордер продлен до _____ г. Председатель ордерной комиссии _____

Ордер продлен до _____ г. Председатель ордерной комиссии _____

Акт

о состоянии восстановления разрушенных элементов благоустройства и дорог,
связанных с разрытием

1. Разрытие по ордеру № начато ____ г. окончено ____ г.
2. Засыпка мест разрытия произведена в соответствии с техническими условиями по всей глубине.
3. Верхнее покрытие, бордюры, поребрики (проезжей части дорог, тротуара, подходов к подъездам и мусорокамерам, отмостки) восстановлены.
4. Поврежденная трава, кустарники, деревья восстановлены с завозом чернозема и повторным посевом и посадкой.
5. Ограждения у газонов, площадок и др. восстановлены.

Представитель производителя работ _____

Владелец территории разрытия _____

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского
муниципального района Республики Татарстан» _____

отдел архитектуры Исполнительного комитета Бавлинского
муниципального района _____

Замечания при производстве работ:

Приложение № 3
к Правилам благоустройства,
соблюдения чистоты и порядка
на территории Покровско-Урустамакского
сельского поселения

Заявка

Заказчик _____

_____ (полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес: юридический _____

Адрес: фактический _____

телефон _____

просит выдать ордер на производство земляных работ _____

_____ (указать вид производства земляных работ - строительство, реконструкция, ремонт и т.д.)

Наименование объекта _____

Место проведения работ (адрес) _____

Запрашиваемые сроки проведения работ: с _____ 20__ по _____ 20__

Подтверждаем, что данный объект обеспечен финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом, рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеходными мостиками, дорожными знаками, информационным щитом.

Восстановление дорожных покрытий и зеленых насаждений произведет _____

_____ (наименование организации и основание - договор, распоряжение, письмо)

Подрядчик _____

_____ (полное наименование с указанием вышестоящей организации)

Адрес: Юридический _____

Адрес: Фактический _____

Ответственным за производство работ назначен _____

(Ф.И.О., должность, телефон)

Просим выдать разрешение на вскрытие улицы

Протяженностью _____ м, шириной траншеи _____ м. Площади нарушения элементов наружного благоустройства: дорожного покрытия _____ кв. м, асфальтового покрытия тротуара _____ кв. м, газона _____ кв. м, грунта _____ кв. м.

Разрешение доверяем получить _____

(фамилия и инициалы, должность, место работы)

М.П.

Заказчик _____
(должность, фамилия и инициалы) (подпись)

М.П.

Подрядчик _____
(должность, фамилия и инициалы)

Перечень документов, необходимых для получения ордера на земляные работы
на новое строительство

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:

1. Документы, удостоверяющие личность или полномочия представителя юридического лица на оформление ордера.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку от имени заказчика, производителя работ и организации, восстанавливающей благоустройство.

3. График производства работ (по нормам продолжительности строительства) и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный заказчиком и руководством строительной организации. В графике работ, осуществляемых в зимнее время, указываются сроки восстановления дорожного покрытия и повторного его восстановления после просадок в теплое время года.

4. Копия топосъемки _____ с обозначением инженерных сетей (М 1:500), заключение по рассмотрению трасс инженерных коммуникаций.

5. Копия топосъемки (М 1:500) _____ с обозначением мест установки объектов (временных или постоянных заборов и ограждений, строительных лесов и стационарных вышек, элементов сельской инфраструктуры, складирования любых видов материалов, конструкций, оборудования) в случае заглубления не более чем на 0,3 м.

6. Копия договора подряда на выполнение работ, требующих оформления ордера (в случае производства работ силами подрядной организации), и копия договора подряда на выполнение работ по восстановлению благоустройства (асфальтового покрытия).

7. Копия договора, заключенного со специализированной лабораторией, на проведение работ по контролю качества уплотнения восстановленного

дорожного покрытия и копия акта скрытых работ (если работы ведутся на проезжей части).

8. Схема организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, разработанная специализированной (проектной) организацией и согласованная с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по _____ (далее - ОГИБДД Управления МВД России по _____) .

9. Копия свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО).

10. Гарантийное обязательство на повторное восстановление в течение пяти лет объекта благоустройства в случае просадок и деформаций (приложение к ордеру на производство земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций и работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства).

11. Приказ о назначении ответственного лица (прораба) с правом представлять юридическое лицо на объекте.

12. Приказ о назначении лица, ответственного за благоустройство на объекте.

13. Копия договора о благоустройстве территории (если благоустройство выполняется не самим производителем работ).

14. При проведении работ в исторической части поселения - гарантийное письмо от заказчика о наличии у подрядной организации строительных материалов в количестве, позволяющем закончить работы в установленные сроки.

15. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, для случаев, связанных с аварийными ситуациями не предоставляется.

II. Для оформления ордера на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительным ремонтом инженерных коммуникаций представляются:

- письмо о получении ордера за подписью руководителя с подробной географической (адресной) привязкой места производства работ, с указанием исполнителя, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ (Ф.И.О. мастера), сроков проведения работ.

Одновременно с отправкой аварийной телефонограммы (факсограммы) организация, устраняющая аварию, обязана в течение суток оформить в Комитете ордер на производство аварийных работ.

В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы при условии оформления ордера в Исполкоме в ближайший рабочий день;

- копия Генерального плана _____ с обозначением инженерных сетей (М 1:500) и указанием места повреждения коммуникаций;

- копия заключения специализированной лаборатории об определении места повреждения инженерной коммуникации;

- копия договора со специализированной лабораторией на проведение работ по контролю качества уплотнения восстановленного дорожного покрытия и копия акта скрытых работ (если работы ведутся на проезжей части);

- акт разграничения сетей (акт балансодержателя), если организация не является сетевой компанией;

- гарантийное обязательство на повторное восстановление в течение пяти лет объекта благоустройства в случае просадок и деформаций (приложение к ордеру на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительным ремонтом инженерных коммуникаций);

- схема организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, разработанная специализированной (проектной) организацией и согласованная с ОГИБДД Управления МВД России по Бавлинскому району;

- доверенность на право оформления ордера.

III. Для продления ордера представляются:

- оригинал ранее выданного ордера;
- график работ на новый период;
- рабочий чертеж на проводимые работы с указанием выполненных и незавершенных объемов работ;
- документ о повторном согласовании с ОГИБДД Управления МВД России по Бавлинскому району сроков производства работ (при нарушении асфальтового покрытия и закрытии проезжей части и тротуара).

В случае истечения срока действия ранее представленных документов (доверенность, договор подряда и т.д.) заявитель обязан их пролонгировать и представить при продлении ордера.

IV. Для закрытия ордера представляются:

- заявление в произвольной форме. Заявление подается за три дня до окончания производства работ;
- оригинал ордера;
- заключение специализированной лаборатории о контроле качества уплотнения восстановленного дорожного покрытия (в случае производства работ на проезжей части и тротуаре);
- акт промежуточной приемки работ по восстановлению разрушенных элементов благоустройства и дорог, связанных с разрытием (при проведении работ в зимний период (IV-I кварталы));
- акт приемки выполненных работ и работ по восстановлению благоустройства после производства работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства. Данный акт подписывается представителями заказчика, подрядчика, ОГИБДД Управления МВД России по Бавлинскому району (в случае производства работ на проезжей части и тротуаре), Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов.
